



ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

Учреждено решением Сlobодской городской Думы
от 29.07.2015 № 74/530

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
органов местного самоуправления
муниципального образования «город Сlobодской»

Выпуск № 33 (142)
23.11.2019

Учредитель: Сlobодская городская Дума.

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Сlobодского (613150, Кировская обл., г.Сlobодской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35).

Тираж: 30 экземпляров.

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Сlobодской городской Думы, приёмная администрации города Сlobодского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Сlobодского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Сlobодская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Сlobодская, 90).

Информационный бюллетень № 32 (141)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/412 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 28.11.2018 № 42/287».....	2
2. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/413 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342».....	85
3. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/414 «О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.10.2017 №23/145».....	85
4. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/415 «О назначении публичных слушаний».....	86
5. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/416 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области».....	133
6. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/417 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 18.02.2015 №66/470».....	214
7. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/418 «О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Бушкова Н.В.».....	215
8. Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/418 «О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Матушкина С.А.».....	215

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 28.11.2018 №42/287**Решение Слободской городской Думы****от 20.11.2019 № 56/412**

На основании Устава города и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденным решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342, (с последующими изменениями)

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 28.11.2018 № 42/287 «О бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города в сумме 840 242,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 866 936,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме 26 694,3 тыс. рублей».

1.2. Утвердить в новой редакции приложение № 5 Решения.

1.3. Утвердить в новой редакции приложение № 7 Решения.

1.4. Утвердить в новой редакции приложение № 9 Решения.

1.5. Утвердить в новой редакции приложение № 10 Решения.

1.6. Утвердить в новой редакции приложение № 11 Решения.

1.7. Утвердить в новой редакции приложение № 12 Решения.

1.8. Утвердить в новой редакции приложение № 13 Решения.

1.9. В пункте 1 статьи 8 Решения цифру «131 392,7» заменить на «131 145,3».

1.10. Утвердить в новой редакции приложение № 17 Решения.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности /Балак А.О./.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

Приложение № 5
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджета города, прогнозируемые на 2019 год

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Сумма (тыс. рублей)
	ВСЕГО ДОХОДОВ	840242,6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	260441,8
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	131129,2
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	131129,2
000 1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),	2000,8

	РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2000,8
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	21189,22
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4750,1
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15379,1
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1060,0
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	23720,8
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	9350,0
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7920,8
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	6450,0
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	2610,0
000 1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2600,0
000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	10,0
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	18368,5
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	14180,0
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	557,0
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3631,5
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	136,7
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	136,7
000 1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	45136,19
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	40116,40
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	5019,79
000 1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	9924,80
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8700,00
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1224,8
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5721,6
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	274,0
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	20,0
000 1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	898,0
000 1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства	330,0

	Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	
000 1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	778,0
000 1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1700,0
000 1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях	352,4
000 1 16 51000 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов	15,0
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1354,2
000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	504,0
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	504,0
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	579800,75
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	576397,02
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	69090,50
000 2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	69090,5
912 2 02 15001 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	69090,5
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	55885,42
000 2 02 20216 00 0000 150	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2024,61
936 2 02 20216 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2024,61
000 2 02 25519 00 0000 150	Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры	0,80
918 2 02 25519 04 0000 150	Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	0,80
000 2 02 25555 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	15340,60
936 2 02 25555 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	15340,60
000 2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	38519,41
000 2 02 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	38519,41
905 2 02 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1007,14
912 2 02 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	24607,60
936 2 02 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	12904,67
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	203954,2
000 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2810,3
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2810,3

936 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2810,3
000 2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	11454,0
905 2 02 30027 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	11454,0
000 2 02 30029 00 0000 150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	5342,1
905 2 02 30029 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	5342,1
000 2 02 35082 00 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11817,3
936 2 02 35082 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11817,3
000 2 02 35120 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,50
936 2 02 35120 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,50
000 2 02 39999 00 0000 150	Прочие субвенции	172529,0
000 2 02 39999 04 0000 150	Прочие субвенции бюджетам городских округов	172529,0
905 2 02 39999 04 0000 150	Прочие субвенции бюджетам городских округов	148183,0
936 2 02 39999 04 0000 150	Прочие субвенции бюджетам городских округов	24346,0
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	168822
905 2 02 45159 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	76782
000 2 02 45393 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	92040
936 2 02 45393 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	92040
000 2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	78644,9
000 2 02 49999 04 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	78644,9
905 2 02 49999 04 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	9418,5
936 2 02 49999 04 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	69226,4
000 2 04 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	407,0
000 2 04 04000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	407,0
905 2 04 04099 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных	20,0

	организаций в бюджеты городских округов	
936 2 04 04099 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	387,0
000 2 07 00000 00 0000 150	Прочие безвозмездные поступления	5042,47
000 2 07 04000 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	5042,47
000 2 07 04010 04 0000 150	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов	3305,00
936 2 07 04010 04 0000 150	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов	3305,00
000 2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1737,47
905 2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	132,00
918 2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	76,83
936 2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1528,65
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2045,74
936 2 19 35120 04 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов	-2,42
000 2 19 60010 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-2043,32
905 2 19 60010 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-64,73
936 2 19 60010 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-1978,60

Приложение № 7
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города

Наименование расхода	Раз- дел	Под- раз- дел	Целевая статья	Вид рас- ход а	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	00	00000 00000	000	866936,9
Общегосударственные вопросы	01	00	00000 00000	000	53738,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	00000 00000	000	1213,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	00000 00000	000	141,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	00000 00000	000	31193,5
Судебная система	01	05	00000 00000	000	1,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	00000 00000	000	739,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	00000 00000	000	0,0
Резервные фонды	01	11	00000 00000	000	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	00000 00000	000	20348,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	00000 00000	000	3558,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	00000 00000	000	3455,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	00000 00000	000	102,7
Национальная экономика	04	00	00000 00000	000	135185,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	00000 00000	000	384,8
Транспорт	04	08	00000 00000	000	2082,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	00000 00000	000	131145,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	00000 00000	000	1572,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	00000 00000	000	118556,9
Жилищное хозяйство	05	01	00000 00000	000	5965,6
Коммунальное хозяйство	05	02	00000 00000	000	66932,3
Благоустройство	05	03	00000 00000	000	45659,0
Охрана окружающей среды	06	00	00000 00000	000	3769,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	00000 00000	000	3769,0
Образование	07	00	00000 00000	000	434762,0
Дошкольное образование	07	01	00000 00000	000	271977,2
Общее образование	07	02	00000 00000	000	131688,5
Дополнительное образование детей	07	03	00000 00000	000	18854,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	00000 00000	000	37,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	00000 00000	000	3185,4
Другие вопросы в области образования	07	09	00000 00000	000	9019,1
Культура, кинематография	08	00	00000 00000	000	46166,7
Культура	08	01	00000 00000	000	41440,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	00000 00000	000	4726,2
Социальная политика	10	00	00000 00000	000	35108,9
Пенсионное обеспечение	10	01	00000 00000	000	1441,7
Социальное обеспечение населения	10	03	00000 00000	000	4668,2
Охрана семьи и детства	10	04	00000 00000	000	28539,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	00000 00000	000	459,5
Физическая культура и спорт	11	00	00000 00000	000	24736,6
Массовый спорт	11	02	00000 00000	000	2435,9
Спорт высших достижений	11	03	00000 00000	000	22300,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	00000 00000	000	11355,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	00000 00000	000	11355,0

Приложение № 9
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города

Наименование расхода	Целевая статья	Вид расхода	Сумма на 2019 год (тыс.рублей)
1	2	3	4
ВСЕГО РАСХОДОВ	00000 00000	000	866936,9
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	01000 00000	000	436717,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей города Слободского"	01100 00000	000	270635,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01100 03000	000	82977,6
Дошкольные учреждения	01100 03010	000	71885,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 03010	100	47901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 03010	200	23981,5
Иные бюджетные ассигнования	01100 03010	800	3,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01100 04000	000	39894,2
Мероприятия за счёт родительской платы	01100 04400	000	39860,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 04400	100	9931,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 04400	200	29929,3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01100 0301А	000	9954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 0301А	100	6810,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 0301А	200	1911,0
Иные бюджетные ассигнования	01100 0301А	800	1232,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	01100 0301Б	000	1137,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 0301Б	100	1137,8
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	01100 17000	000	70982,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01100 17140	000	70982,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 17140	100	69463,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 17140	200	1502,1
Иные бюджетные ассигнования	01100 17140	800	16,5
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	011Р0 00000	000	76782,0
Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	011Р2 00000	000	76782,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	011Р2 51590	000	71967,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	011Р2 51590	400	71967,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	011Р2 Д1590	000	4815,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	011Р2 Д1590	200	1936,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	011Р2 Д1590	400	2879,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств бюджета города	01100 04590	000	33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 04590	200	25,6
Иные бюджетные ассигнования	01100 04590	800	8,0
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	01200 00000	000	149266,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01200 03000	000	37582,8
Общеобразовательные учреждения	01200 03020	000	17717,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 03020	100	46,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 03020	200	13993,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 03020	600	3642,7

Иные бюджетные ассигнования	01200 03020	800	34,9
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01200 0302A	000	2126,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 0302A	100	278,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 0302A	600	1326,5
Иные бюджетные ассигнования	01200 0302A	800	522,2
Учреждения дополнительного образования	01200 03040	000	17647,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 03040	100	4322,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 03040	200	898,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 03040	600	12344,7
Иные бюджетные ассигнования	01200 03040	800	81,3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01200 0304A	000	67,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 0304A	100	11,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 0304A	600	56,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	01200 0304Б	000	25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 0304Б	100	25,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01200 04000	000	718,0
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	01200 04380	000	718,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 04380	200	718,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	01200 17000	000	110965,5
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	01200 17010	000	101547,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 17010	100	75383,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 17010	200	1785,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 17010	600	24375,3
Иные бюджетные ассигнования	01200 17010	800	2,8
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	01200 17180	000	9418,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 17180	100	9418,5
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	01300 00000	000	1628,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01300 03000	000	1568,7
Прочие учреждения в области образования	01300 03050	000	1568,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01300 03050	100	1509,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01300 03050	200	58,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01300 04000	000	60,0
Мероприятия в области образования	01300 04010	000	60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01300 04010	200	20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01300 04010	300	40,0
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений"	01400 00000	000	1530,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01400 04000	000	1530,4
Создание безопасных условий в образовательных организациях	01400 04040	000	1530,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01400 04040	200	1530,4
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	01500 00000	000	12045,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01500 03000	000	12045,0
Прочие муниципальные учреждения	01500 03140	000	11148,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01500 03140	100	10739,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01500 03140	200	408,6
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01500 0314A	000	897,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01500 0314A	100	897,0
Отдельные мероприятия программы	01Я00 00000	000	1611,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01Я00 04000	000	551,7
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	01Я00 04020	000	17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04020	200	9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01Я00 04020	300	6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 04020	600	2,0
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	01Я00 04030	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04030	200	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 04030	600	0,0
Мероприятия за счёт родительской платы	01Я00 04400	000	480,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04400	200	480,7
Информатизация системы образования	01Я00 04500	000	54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04500	200	54,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	01Я00 15000	000	1004,4
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	01Я00 15060	000	1004,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 15060	200	397,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 15060	600	606,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	01Я00 S5060	000	55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 S5060	200	22,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 S5060	600	32,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	02000 00000	000	69085,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	02100 00000	000	22368,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02100 03000	000	22300,7
Учреждения в области физической культуры и массового спорта	02100 03150	000	22267,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02100 03150	600	22267,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02100 0315A	000	33,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02100 0315A	600	33,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02100 04000	000	68,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта	02100 04060	000	68,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02100 04060	100	7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02100 04060	200	20,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02100 04060	600	40,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	02200 00000	000	157,0
Выплаты отдельным категориям граждан	02200 09000	000	157,0
Субсидии на приобретение жилья молодым семьям	02200 09060	000	157,0
Иные бюджетные ассигнования	02200 09060	800	157,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Слободского"	02300 00000	000	1570,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02300 03000	000	1528,1
Прочие муниципальные учреждения	02300 03140	000	1524,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02300 03140	100	1291,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 03140	200	233,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02300 0314A	000	4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02300 0314A	100	4,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02300 04000	000	42,8
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	02300 04030	000	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 04030	200	20,0
Мероприятия в области молодежной политики	02300 04080	000	22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 04080	200	22,8
Подпрограмма "Молодежь города Слободского"	02400 00000	000	57,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02400 04000	000	57,5
Мероприятия в области молодежной политики	02400 04080	000	32,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02400 04080	200	7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	02400 04080	300	25,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	02400 04390	000	25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	02400 04390	300	25,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка музейного дела в г.Слободском"	02500 00000	000	9950,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02500 03000	000	9950,4
Музеи	02500 03070	000	9864,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02500 03070	600	9864,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02500 0307A	000	86,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02500 0307A	600	86,3
Подпрограмма "Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	02600 00000	000	10310,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02600 03000	000	10231,8
Библиотеки	02600 03080	000	9775,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02600 03080	100	8755,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 03080	200	1010,6
Иные бюджетные ассигнования	02600 03080	800	9,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по	02600 0308A	000	456,6

реализации ими их отдельных расходных обязательств			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02600 0308A	100	456,2
Иные бюджетные ассигнования	02600 0308A	800	0,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02600 04000	000	78,0
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	02600 04380	000	78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 04380	200	78,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	02600 04390	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 04390	200	0,0
Поддержка отрасли культуры	02600 L5190	000	0,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 L5190	200	0,8
Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»	02700 00000	000	20123,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02700 03000	000	20123,1
Дворцы, дома и другие учреждения культуры	02700 03060	000	18637,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02700 03060	600	18637,4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02700 0306A	000	1485,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02700 0306A	600	1485,7
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Слободской"	02800 00000	000	3675,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02800 03000	000	3497,0
Архивные учреждения	02800 03130	000	3341,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02800 03130	100	2749,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02800 03130	200	592,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02800 0313A	000	155,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02800 0313A	100	155,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	02800 16000	000	178,5
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	02800 16010	000	178,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02800 16010	200	178,5
Отдельные мероприятия программы	02Я00 00000	000	871,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02Я00 04000	000	871,8
Проведение общегородских мероприятий	02Я00 04090	000	500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02Я00 04090	600	500,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	02Я00 04110	000	287,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02Я00 04110	200	17,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и	02Я00 04110	600	270,0

иным некоммерческим организациям			
Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина	02Я00 04530	000	7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02Я00 04530	200	7,8
Реализация проекта "Булатову-булатная память"	02Я00 04800	000	76,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02Я00 04800	100	27,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02Я00 04800	200	49,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	03000 00000	000	36241,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью"	03100 00000	000	102,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03100 04000	000	102,7
Мероприятия в области молодежной политики	03100 04080	000	102,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03100 04080	100	93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03100 04080	200	9,5
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	03200 00000	000	3929,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03200 04000	000	128,0
Мероприятия в сфере социальной политики	03200 04120	000	8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03200 04120	600	8,0
Мероприятия по поддержке общественных организаций	03200 04160	000	120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03200 04160	600	120,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	03200 10000	000	3801,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03200 10000	200	3620,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03200 10000	600	180,5
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	03300 00000	000	25714,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	03300 16000	000	13955,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	03300 16040	000	1696,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03300 16040	100	1661,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16040	200	34,1
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	03300 16060	000	747,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03300 16060	100	707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16060	200	40,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	03300 16080	000	11454,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03300 16080	100	0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16080	200	68,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03300 16080	300	11385,2
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	03300 16090	000	58,8
Расходы по администрированию	03300 16094	000	58,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16094	200	58,8
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	03300 N0820	000	11758,5
Приобретение (строительство) жилого помещения	03300 N0820	000	11758,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	03300 N0820	400	11758,5
Подпрограмма "Содействие занятости населения муниципального образования "город Слободской"	03400 00000	000	60,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03400 04000	000	60,0
Содействие занятости детей и подростков	03400 04130	000	60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03400 04130	200	60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03400 04130	600	0,0
Отдельные мероприятия программы	03Я00 00000	000	6435,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03Я00 04000	000	339,5
Мероприятия по поддержке общественных организаций	03Я00 04160	000	339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03Я00 04160	600	339,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	03Я00 16000	000	5342,1
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	03Я00 16130	000	5342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03Я00 16130	100	94,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03Я00 16130	200	61,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03Я00 16130	300	5186,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03Я00 09000	000	4,0
Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевидения	03Я00 090Z0	000	4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03Я00 090Z0	300	4,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	03Я00 17000	000	750,0
Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны	03Я00 17290	000	750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03Я00 17290	300	750,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	04000 00000	000	245784,0
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской"	04100 00000	000	117758,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04100 04000	000	21398,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства	04100 04180	000	21398,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 04180	200	21348,0
Иные бюджетные ассигнования	04100 04180	800	50,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	04100 15000	000	2024,6
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	04100 15080	000	2024,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 15080	200	2024,6
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	04100 S5080	000	109,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 S5080	200	109,6
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	04100 17000	000	2186,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	04100 17260	000	103,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 17260	200	103,8
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	04100 17280	000	2082,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 17280	200	2082,4
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	041R0 00000	000	92040,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"	041R1 00000	000	92040,0
Реализация регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"	041R1 Д3931	000	92040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	041R1 Д3931	200	92040,0
Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского"	04300 00000	000	4564,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04300 04000	000	4564,0
Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений	04300 04070	000	4564,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04300 04070	200	4564,0
Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского"	04500 00000	000	183,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04500 04000	000	183,0
Работы по подготовке емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) к освидетельствованию, проведение освидетельствования СУГ	04500 04570	000	183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04500 04570	200	182,6
Иные бюджетные ассигнования	04500 04570	800	0,4
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	04700 00000	000	27566,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04700 04000	000	27381,6
Мероприятия по благоустройству	04700 04220	000	27381,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04700 04220	200	27132,5
Иные бюджетные ассигнования	04700 04220	800	249,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	04700 16000	000	185,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	04700 16160	000	185,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04700 16160	200	185,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	04800 00000	000	21258,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04800 04000	000	5094,3
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	04800 04390	000	5094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04800 04390	200	4574,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04800 04390	600	520,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	04800 15000	000	12858,4
Инвестиционные программы и проекты развития общественной	04800 15170	000	12858,4

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04800 15170	200	11032,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04800 15170	600	1826,3
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	04800 S5170	000	3305,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04800 S5170	200	2846,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04800 S5170	600	459,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная станция города Слободского"	04900 00000	000	1881,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	04900 03000	000	1881,8
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	04900 03120	000	1881,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04900 03120	100	1592,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04900 03120	200	280,4
Иные бюджетные ассигнования	04900 03120	800	9,4
Ведомственная целевая программа "Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской"" на 2016-2020 годы	04Б00 00000	000	1573,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	04Б00 03000	000	836,7
Прочие муниципальные учреждения	04Б00 03140	000	698,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04Б00 03140	100	639,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Б00 03140	200	59,1
Иные бюджетные ассигнования	04Б00 03140	800	0,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	04Б00 0314А	000	138,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04Б00 0314А	100	138,2
Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов муниципальных образований на исполнение их расходных обязательств	04Б00 13000	000	737,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04Б00 13000	100	578,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Б00 13000	200	158,7
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской"	04Г00 00000	000	3769,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04Г00 04000	000	3769,0
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды	04Г00 04260	000	3769,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Г00 04260	200	3769,0
Отдельные мероприятия программы	04Я00 00000	000	67229,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04Я00 04000	000	2143,0
Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Слободской	04Я00 04150	000	217,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04150	200	124,0
Иные бюджетные ассигнования	04Я00 04150	800	93,5
Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской	04Я00 04170	000	1663,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04170	200	1663,0
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории	04Я00 04440	000	262,6

муниципального образования город Слободской			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04440	200	262,6
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	04Я00 17000	000	65086,3
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута	04Я00 17270	000	65086,3
Иные бюджетные ассигнования	04Я00 17270	800	65086,3
Обеспечение защиты населения и территории, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера	04Я00 S5270	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 S5270	200	0,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	05000 00000	000	83,5
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием города"	05100 00000	000	35,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	05100 04000	000	35,0
Мероприятия в области экономики	05100 04270	000	35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05100 04270	200	35,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Слободском"	05200 00000	000	38,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	05200 04000	000	38,5
Поддержка и развитие предпринимательства	05200 04280	000	38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05200 04280	200	18,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05200 04280	600	20,0
Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности	05Я00 04330	000	10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05Я00 04330	200	10,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	06000 00000	000	5154,0
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования"	06100 00000	000	3629,9015
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06100 04000	000	3629,9
Управление муниципальным имуществом	06100 04340	000	3629,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06100 04340	200	3583,3173
Иные бюджетные ассигнования	06100 04340	800	46,584
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	06200 00000	000	1366,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06200 04000	000	1366,5
Управление муниципальным имуществом	06200 04340	000	1366,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06200 04340	200	1366,5
Иные бюджетные ассигнования	06200 04340	800	0,0
Отдельные мероприятия программы	06Я00 00000	000	157,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06Я00 04000	000	59,5
Мероприятия в сфере рекламы	06Я00 04350	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 04350	200	0,0
Мероприятия архитектуры	06Я00 04550	000	59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 04550	200	59,530
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	06Я00 15000	000	49,0
Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации	06Я00 15510	000	49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 15510	200	49,0
Софинансирование к субсидии на подготовку сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации	06Я00 S5510	000	49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 S5510	200	49,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	07000 00000	000	56650,1
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской"	07100 00000	000	5,0

Другие общегосударственные вопросы	07100 11000	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07100 11000	200	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	07100 04000	000	5,0
Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров	07100 04370	000	5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07100 04370	200	5,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	07200 00000	000	30184,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	07200 02000	000	29917,6
Глава муниципального образования	07200 02010	000	1213,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 02010	100	1213,9
Центральный аппарат	07200 02020	000	24081,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 02020	100	20453,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07200 02020	200	3627,7
Иные бюджетные ассигнования	07200 02020	800	0,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07200 0202A	000	1901,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 0202A	100	1901,4
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	07200 02060	000	2721,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 02060	100	2721,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	07200 04000	000	266,6
Другие общегосударственные мероприятия	07200 04360	000	234,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07200 04360	200	213,2
Иные бюджетные ассигнования	07200 04360	800	21,5
Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров	07200 04370	000	32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07200 04370	200	32,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	07300 00000	000	881,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	07300 02000	000	881,0
Депутаты представительного органа муниципального образования	07300 02040	000	141,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07300 02040	100	141,1
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования	07300 02050	000	739,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07300 02050	100	739,9
Отдельные мероприятия программы	07Я00 00000	000	25579,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	07Я00 03000	000	11553,8
Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления	07Я00 03100	000	11553,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	07Я00 03100	100	4759,3

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 03100	200	6760,5
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 03100	800	34,0
Обслуживание муниципального долга	07Я00 06000	000	11355,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	07Я00 06000	700	11355,0
Резервные фонды администрации	07Я00 07000	000	165,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07Я00 07000	300	65,0
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 07000	800	100,0
Дополнительное пенсионное обеспечение	07Я00 08000	000	1441,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07Я00 08000	300	1441,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07Я00 0310А	000	395,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07Я00 0310А	100	240,6
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 0310А	800	155,2
Софинансирование к субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07Я00 0310Б	000	187,9
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 0310Б	800	187,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	07Я00 16000	000	3,8
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	07Я00 16050	000	3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 16050	200	3,8
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	07Я00 17000	000	475,4
Стимулирование прироста налоговых поступлений	07Я00 17220	000	475,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07Я00 17220	100	475,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 17220	200	0,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	07Я00 51200	000	1,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 51200	200	1,5
Муниципальная программа ""Формирование современной городской среды города Слободского"	08000 00000	000	16036,6
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	080F0 00000	000	15495,6
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	080F2 00000	000	15495,6
Мероприятия по формированию современной городской среды	080F2 55550	000	15495,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	080F2 55550	200	15495,6
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	08000 04390	000	253,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	08000 04390	200	253,3
Отдельные мероприятия программы	08Я00 00000	000	287,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	08Я00 04000	000	287,7
Мероприятия по формированию современной городской среды	08Я00 04540	000	287,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	08Я00 04540	200	287,7
Иные бюджетные ассигнования	08Я00 04540	800	0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Слободской", из аварийного жилищного фонда"	09000 00000	000	1184,1
Отдельные мероприятия программы	09Я00 00000	000	1184,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	09Я00 04000	000	1184,1
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	09Я00 04560	000	1184,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	09Я00 04560	200	676,0
Иные бюджетные ассигнования	09Я00 04560	800	508,1

Приложение № 10
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города

Наименование расхода	Целевая статья	Вид рас- хода	Сумма на 2020 год (тыс.рублей)	Сумма на 2021 год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5
ВСЕГО РАСХОДОВ	00000 00000	000	635422,3	607077,7
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	01000 00000	000	329848,6	321442,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей города Слободского"	01100 00000	000	187383,0	181921,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01100 03000	000	72570,2	67108,7
Дошкольные учреждения	01100 03010	000	71332,0	65870,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 03010	100	47071,9	47071,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 03010	200	24260,1	18798,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01100 04000	000	45703,2	45703,2
Мероприятия за счёт родительской платы	01100 04400	000	45703,2	45703,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 04400	100	9126,0	9126,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 04400	200	36577,2	36577,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01100 0301A	000	1238,2	1238,2
Иные бюджетные ассигнования	01100 0301A	800	1238,2	1238,2
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	01100 17000	000	69109,6	69109,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01100 17140	000	69109,6	69109,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01100 17140	100	67518,1	67518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01100 17140	200	1591,5	1591,5
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	01200 00000	000	129830,3	126885,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01200 03000	000	32539,6	29054,6
Общеобразовательные учреждения	01200 03020	000	15987,2	12792,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 03020	200	12356,2	9690,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 03020	600	3623,0	3093,7
Иные бюджетные ассигнования	01200 03020	800	8,0	8,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	01200 0302A	000	1349,3	1349,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 0302A	600	739,9	739,9
Иные бюджетные ассигнования	01200 0302A	800	609,4	609,4
Учреждения дополнительного образования	01200 03040	000	15203,2	14913,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	01200 03040	100	3621,7	3621,7

государственными внебюджетными фондами				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 03040	200	740,6	598,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 03040	600	10760,1	10612,2
Иные бюджетные ассигнования	01200 03040	800	80,8	80,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01200 04000	000	463,7	463,7
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	01200 04380	000	463,7	463,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 04380	200	463,7	463,7
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	01200 17000	000	96827,0	97367,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	01200 17010	000	96827,0	97367,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01200 17010	100	72377,2	72917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01200 17010	200	1796,0	1796,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01200 17010	600	22653,8	22653,8
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	01300 00000	000	1373,4	1373,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01300 03000	000	1313,4	1313,4
Прочие учреждения в области образования	01300 03050	000	1313,4	1313,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01300 03050	100	1254,6	1254,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01300 03050	200	58,8	58,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01300 04000	000	60,0	60,0
Мероприятия в области образования	01300 04010	000	60,0	60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01300 04010	200	20,0	20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01300 04010	300	40,0	40,0
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	01500 00000	000	10127,5	10127,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	01500 03000	000	10127,5	10127,5
Прочие муниципальные учреждения	01500 03140	000	10127,5	10127,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01500 03140	100	9758,9	9758,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01500 03140	200	368,6	368,6
Отдельные мероприятия программы	01Я00 00000	000	1134,4	1134,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	01Я00 04000	000	75,0	75,0
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	01Я00 04020	000	17,0	17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04020	200	15,0	15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 04020	600	2,0	2,0
Информатизация системы образования	01Я00 04500	000	58,0	58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 04500	200	58,0	58,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	01Я00 15000	000	1004,4	1004,4
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	01Я00 15060	000	1004,4	1004,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 15060	200	397,7	397,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 15060	600	606,7	606,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	01Я00 S5060	000	55,0	55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01Я00 S5060	200	22,6	22,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01Я00 S5060	600	32,4	32,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	02000 00000	000	56948,4	55310,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	02100 00000	000	19820,6	19064,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02100 03000	000	19748,1	18992,4
Учреждения в области физической культуры и массового спорта	02100 03150	000	19748,1	18992,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02100 03150	600	19748,1	18992,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02100 04000	000	72,5	72,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта	02100 04060	000	72,5	72,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02100 04060	200	32,5	32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02100 04060	600	40,0	40,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	02200 00000	000	157,0	157,0
Выплаты отдельным категориям граждан	02200 09000	000	157,0	157,0
Субсидии на приобретение жилья молодым семьям	02200 09060	000	157,0	157,0
Иные бюджетные ассигнования	02200 09060	800	157,0	157,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Слободского"	02300 00000	000	908,5	885,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02300 03000	000	878,3	855,2
Прочие муниципальные учреждения	02300 03140	000	878,3	855,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02300 03140	100	751,2	751,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 03140	200	127,1	104,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02300 04000	000	30,2	30,2
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	02300 04030	000	20,0	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 04030	200	20,0	20,0
Мероприятия в области молодежной политики	02300 04080	000	10,2	10,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02300 04080	200	10,2	10,2
Подпрограмма "Молодежь города Слободского"	02400 00000	000	25,5	25,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02400 04000	000	25,5	25,5
Мероприятия в области молодежной политики	02400 04080	000	25,5	25,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02400 04080	200	25,5	25,5
Подпрограмма "Развитие и поддержка музейного дела в г.Слободском"	02500 00000	000	7895,9	7692,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02500 03000	000	7895,9	7692,7
Музеи	02500 03070	000	7895,9	7692,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02500 03070	600	7895,9	7692,7
Подпрограмма "Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	02600 00000	000	8099,3	7882,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02600 03000	000	8030,4	7813,3
Библиотеки	02600 03080	000	8030,4	7813,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02600 03080	100	6909,3	6909,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 03080	200	1110,7	893,6
Иные бюджетные ассигнования	02600 03080	800	10,4	10,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02600 04000	000	68,9	68,9
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	02600 04380	000	60,9	60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 04380	200	60,9	60,9

Мероприятия за счет добровольных пожертвований	02600 04390	000	8,0	8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02600 04390	200	8,0	8,0
Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»	02700 00000	000	16170,3	15821,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02700 03000	000	16170,3	15821,5
Дворцы, дома и другие учреждения культуры	02700 03060	000	14838,7	14489,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02700 03060	600	14838,7	14489,9
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	02700 0306А	000	1331,6	1331,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02700 0306А	600	1331,6	1331,6
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Слободской"	02800 00000	000	3096,3	3006,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	02800 03000	000	2917,1	2826,8
Архивные учреждения	02800 03130	000	2917,1	2826,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02800 03130	100	2221,8	2221,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02800 03130	200	695,3	605,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	02800 16000	000	179,2	179,2
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	02800 16010	000	179,2	179,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02800 16010	200	179,2	179,2
Отдельные мероприятия программы	02Я00 00000	000	775,0	775,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	02Я00 04000	000	775,0	775,0
Проведение общегородских мероприятий	02Я00 04090	000	500,0	500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02Я00 04090	600	500,0	500,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	02Я00 04110	000	275,0	275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02Я00 04110	200	25,0	25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02Я00 04110	600	250,0	250,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	03000 00000	000	23413,9	26517,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью"	03100 00000	000	95,0	95,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03100 04000	000	95,0	95,0
Мероприятия в области молодежной политики	03100 04080	000	95,0	95,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03100 04080	100	75,0	75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03100 04080	200	20,0	20,0

Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	03200 00000	000	128,0	128,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	03200 04000	000	128,0	128,0
Мероприятия в сфере социальной политики	03200 04120	000	8,0	8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03200 04120	600	8,0	8,0
Мероприятия по поддержке общественных организаций	03200 04160	000	120,0	120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03200 04160	600	120,0	120,0
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	03300 00000	000	17509,3	20612,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	03300 16000	000	13589,8	13557,3
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	03300 16040	000	1688,0	1688,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03300 16040	100	1653,9	1653,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16040	200	34,1	34,1
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	03300 16060	000	741,0	741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03300 16060	100	678,9	678,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16060	200	62,1	62,1
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	03300 16080	000	11093,0	11093,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16080	200	69,7	69,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03300 16080	300	11023,3	11023,3
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	03300 16090	000	67,8	35,3
Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги	03300 16093	000	48,2	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16093	200	48,2	
Расходы по администрированию	03300 16094	000	19,6	35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03300 16094	200	19,6	35,3
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	03300 N0820	000	3919,5	7055,1
Приобретение (строительство) жилого помещения	03300 N0820	000	3919,5	7055,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	03300 N0820	400	3919,5	7055,1
Отдельные мероприятия программы	03Я00 00000	000	5681,6	5681,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности	03Я00 04000	000	339,5	339,5
Мероприятия по поддержке общественных организаций	03Я00 04160	000	339,5	339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03Я00 04160	600	339,5	339,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	03Я00 16000	000	5342,1	5342,1
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	03Я00 16130	000	5342,1	5342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03Я00 16130	100	94,1	94,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03Я00 16130	200	61,5	61,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	03Я00 16130	300	5186,5	5186,5
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	04000 00000	000	164490,1	136606,7
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской"	04100 00000	000	111353,7	109764,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04100 04000	000	17486,7	16126,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства	04100 04180	000	17486,7	16126,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 04180	200	17486,7	16126,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	04100 15000	000	1735,0	1506,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	04100 15080	000	1735,0	1506,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 15080	200	1735,0	1506,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	04100 S5080	000	0,0	0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	04100 S5080	000	92,0	92,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04100 S5080	200	92,0	92,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"	041R1 00000	000	92040,0	92040,0
Реализация регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"	041R1 17200	000	92040,0	92040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	041R1 17200	200	92040,0	92040,0
Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского"	04300 00000	000	1125,0	4250,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04300 04000	000	1125,0	4250,0
Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений	04300 04070	000	1125,0	4250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04300 04070	200	1125,0	4250,0
Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского"	04500 00000	000	500,0	500,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04500 04000	000	500,0	500,0
Работы по подготовке емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) к освидетельствованию, проведение освидетельствования СУГ	04500 04570	000	500,0	500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04500 04570	200	500,0	500,0
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	04700 00000	000	18515,0	14954,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04700 04000	000	18330,0	14769,2
Мероприятия по благоустройству	04700 04220	000	18330,0	14769,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04700 04220	200	18330,0	14769,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	04700 16000	000	185,0	185,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и	04700 16160	000	185,0	185,0

ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04700 16160	200	185,0	185,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	04800 00000	000	19348,0	0,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	04800 15000	000	19348,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	04800 15170	000	19348,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04800 15170	200	15644,0	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04800 15170	600	3704,0	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная станция города Слободского"	04900 00000	000	1463,3	1453,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	04900 03000	000	1463,3	1453,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	04900 03120	000	1463,3	1453,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04900 03120	100	1303,6	1303,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04900 03120	200	149,7	139,8
Иные бюджетные ассигнования	04900 03120	800	10,0	10,0
Ведомственная целевая программа "Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской""	04Б00 00000	000	1075,1	1075,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	04Б00 03000	000	1075,1	1075,1
Прочие муниципальные учреждения	04Б00 03140	000	1075,1	1075,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04Б00 03140	100	1016,0	1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Б00 03140	200	59,1	59,1
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской"	04Г00 00000	000	9150,0	2650,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04Г00 04000	000	2650,0	2650,0
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды	04Г00 04260	000	2650,0	2650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Г00 04260	200	2650,0	2650,0
Реализация мероприятий национального проекта "Экология"	04Г00 00000	000	5200,0	0,0
Федеральный проект "Чистая страна"	04Г01 00000	000	5200,0	0,0
Субсидия областного бюджета на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	04Г01 N2420	000	5200,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Г01 N2420	200	5200,0	0,0
Софинансирование к субсидии на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	04Г00 S2420	000	1300,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Г00 S2420	200	1300,0	0,0
Отдельные мероприятия программы	04Я00 00000	000	1960,0	1960,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	04Я00 04000	000	1860,0	1860,0
Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории	04Я00 04150	000	140,0	140,0

муниципального образования город Слободской				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04150	200	140,0	140,0
Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской	04Я00 04170	000	800,0	800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04170	200	800,0	800,0
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Слободской	04Я00 04440	000	920,0	920,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 04440	200	920,0	920,0
Обеспечение защиты населения и территории, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера	04Я00 S5270	000	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04Я00 S5270	200	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	05000 00000	000	89,0	89,0
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием города"	05100 00000	000	35,0	35,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	05100 04000	000	35,0	35,0
Мероприятия в области экономики	05100 04270	000	35,0	35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05100 04270	200	35,0	35,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Слободском"	05200 00000	000	42,0	42,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	05200 04000	000	42,0	42,0
Поддержка и развитие предпринимательства	05200 04280	000	42,0	42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05200 04280	200	22,0	22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05200 04280	600	20,0	20,0
Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности	05Я0004330	000	12,0	12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05Я0004330	200	12,0	12,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	06000 00000	000	1385,0	1385,0
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования"	06100 00000	000	705,0	705,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06100 04000	000	705,0	705,0
Управление муниципальным имуществом	06100 04340	000	705,0	705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06100 04340	200	505,0	505,0
Иные бюджетные ассигнования	06100 04340	800	200,0	200,0
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	06200 00000	000	250,0	250,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06200 04000	000	250,0	250,0
Управление муниципальным имуществом	06200 04340	000	250,0	250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06200 04340	200	250,0	250,0
Отдельные мероприятия программы	06Я00 00000	000	430,0	430,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	06Я00 04000	000	430,0	430,0
Мероприятия в сфере рекламы	06Я00 04350	000	40,0	40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 04350	200	40,0	40,0
Мероприятия архитектуры	06Я00 04550	000	390,0	390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	06Я00 04550	200	390,0	390,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	07000 00000	000	58982,6	65463,0
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской"	07100 00000	000	4,3	4,3
Другие общегосударственные вопросы	07100 11000	000	4,3	4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07100 11000	200	4,3	4,3
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	07200 00000	000	33681,0	41394,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	07200 02000	000	33454,0	41167,2
Глава муниципального образования	07200 02010	000	951,9	951,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)	07200 02010	100	951,9	951,9

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами				
Центральный аппарат	07200 02020	000	21875,0	21875,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 02020	100	18458,8	18458,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07200 02020	200	3416,2	3416,2
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	07200 02060	000	2553,4	2553,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07200 02060	100	2553,4	2553,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	07200 04000	000	227,0	227,0
Другие общегосударственные мероприятия	07200 04360	000	227,0	227,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07200 04360	200	227,0	227,0
Иные бюджетные ассигнования	07200 04360	800	0,0	0,0
Условно утверждаемые расходы	07200 20000	000	8073,7	15786,9
Иные бюджетные ассигнования	07200 20000	800	8073,7	15786,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	07300 00000	000	1475,5	1475,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	07300 02000	000	1475,5	1475,5
Депутаты представительного органа муниципального образования	07300 02040	000	959,5	959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07300 02040	100	959,5	959,5
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования	07300 02050	000	516,0	516,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07300 02050	100	516,0	516,0
Отдельные мероприятия программы	07Я00 00000	000	23821,8	22589,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	07Я00 03000	000	9332,7	8099,9
Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления	07Я00 03100	000	9062,8	7830,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07Я00 03100	100	4569,9	4569,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 03100	200	4387,7	3154,9
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 03100	800	105,2	105,2
Обслуживание муниципального долга	07Я00 06000	000	12542,0	12542,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	07Я00 06000	700	12542,0	12542,0
Резервные фонды администрации	07Я00 07000	000	500,0	500,0
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 07000	800	500,0	500,0
Дополнительное пенсионное обеспечение	07Я00 08000	000	1441,7	1441,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07Я00 08000	300	1441,7	1441,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07Я00 0310А	000	69,9	69,9
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 0310А	800	69,9	69,9
Софинансирование к субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07Я00 0310Б	000	200,0	200,0
Иные бюджетные ассигнования	07Я00 0310Б	800	200,0	200,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении	07Я00 16000	000	3,8	3,8

государственных полномочий Кировской области				
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	07Я00 16050	000	3,8	3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 16050	200	3,8	3,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	07Я00 51200	000	1,6	1,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	07Я00 51200	200	1,6	1,6
Муниципальная программа ""Формирование современной городской среды города Слободского"	08000 00000	000	264,7	264,7
Отдельные мероприятия программы	08Я00 04000	000	264,7	264,7
Мероприятия по формированию современной городской среды	08Я00 04540	000	264,7	264,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	08Я00 04540	200	264,7	264,7

Приложение № 11
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Ведомственная структура расходов бюджета города

Наименование расхода	Код главно- го рас- поряди- теля	Раз- дел	Под- раз- дел	Целевая статья	Вид рас- хода	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ	000	00	00	00000 00000	000	866936,9
Муниципальное учреждение "Слободская городская Дума"	903	00	00	00000 00000	000	880,9
Общегосударственные вопросы	903	01	00	00000 00000	000	880,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	903	01	03	00000 00000	000	141,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	903	01	03	07000 00000	000	141,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	903	01	03	07300 00000	000	141,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	903	01	03	07300 02000	000	141,1
Депутаты представительного органа муниципального образования	903	01	03	07300 02040	000	141,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	903	01	03	07300 02040	100	141,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	903	01	06	00000 00000	000	739,9
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	903	01	06	07000 00000	000	739,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	903	01	06	07300 00000	000	739,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	903	01	06	07300 02000	000	739,9
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования	903	01	06	07300 02050	000	739,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	903	01	06	07300 02050	100	739,9
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского"	905	00	00	00000 00000	000	419265,1
Общегосударственные вопросы	905	01	00	00000 00000	000	2104,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	905	01	04	00000 00000	000	2104,7
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	01	04	01000 00000	000	54,0
Отдельные мероприятия программы	905	01	04	01Я00 00000	000	54,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	01	04	01Я00 04000	000	54,0
Информатизация системы образования	905	01	04	01Я00 04500	000	54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	01	04	01Я00 04500	200	54,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	905	01	04	07000 00000	000	2050,7
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	905	01	04	07200 00000	000	2050,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	905	01	04	07200 02000	000	2050,7
Центральный аппарат	905	01	04	07200 02020	000	2050,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	01	04	07200 02020	100	1863,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	01	04	07200 02020	200	187,2
Образование	905	07	00	00000 00000	000	392088,5
Дошкольное образование	905	07	01	00000 00000	000	271977,2
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	01	01000 00000	000	271977,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей города Слободского"	905	07	01	01100 00000	000	270612,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	01	01100 03000	000	82966,6
Дошкольные учреждения	905	07	01	01100 03010	000	71874,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 03010	100	47889,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 03010	200	23981,5
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 03010	800	3,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	01	01100 04000	000	39892,1
Мероприятия за счёт родительской платы	905	07	01	01100 04400	000	39858,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 04400	100	9929,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 04400	200	29929,3
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от	905	07	01	01100 04590	000	33,6

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств бюджета города						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 04590	200	25,6
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 04590	800	8,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	01	01100 0301А	000	9954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 0301А	100	6810,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 0301А	200	1911,0
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 0301А	800	1232,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	01	01100 0301Б	000	1137,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 0301Б	100	1137,8
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	07	01	01100 17000	000	70971,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	905	07	01	01100 17140	000	70971,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 17140	100	69453,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 17140	200	1502,100
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 17140	800	16,5
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	905	07	01	011P0 00000	000	76782,0
Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	905	07	01	011P2 00000	000	76782,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	905	07	01	011P2 51590	000	71967,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	905	07	01	011P2 51590	400	71967,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	905	07	01	011P2 Д1590	000	4815,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	011P2 Д1590	200	1936,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	905	07	01	011P2 Д1590	400	2879,0
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений"	905	07	01	01400 00000	000	1365,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	01	01400 04000	000	1365,0
Создание безопасных условий в образовательных организациях	905	07	01	01400 04040	000	1365,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01400 04040	200	1365,0
Общее образование	905	07	02	00000 00000	000	102344,7
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	02	01000 00000	000	102344,7
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	905	07	02	01200 00000	000	102179,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	02	01200 03000	000	14874,4
Общеобразовательные учреждения	905	07	02	01200 03020	000	14074,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	02	01200 03020	100	46,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 03020	200	13993,0
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 03020	800	34,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	02	01200 04000	000	718,0
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	905	07	02	01200 04380	000	718,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 04380	200	718,0
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 04380	800	0,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	02	01200 0302A	000	800,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	02	01200 0302A	100	278,0
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 0302A	800	522,2
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	07	02	01200 17000	000	86586,8
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	905	07	02	01200 17010	000	77168,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	02	01200 17010	100	75380,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 17010	200	1785,0
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 17010	800	2,8
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	905	07	02	01200 17180	000	9418,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	02	01200 17180	100	9418,5
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений"	905	07	02	01400 00000	000	165,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	02	01400 04000	000	165,4
Создание безопасных условий в образовательных организациях	905	07	02	01400 04040	000	165,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01400 04040	200	165,4
Дополнительное образование детей	905	07	03	00000 00000	000	6203,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	03	01000 00000	000	5338,4
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	905	07	03	01200 00000	000	5338,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	03	01200 03000	000	5338,4
Учреждения дополнительного образования	905	07	03	01200 03040	000	5302,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	03	01200 03040	100	4322,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	01200 03040	200	898,2
Иные бюджетные ассигнования	905	07	03	01200 03040	800	81,3
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	03	01200 0304A	000	11,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	03	01200 0304A	100	11,0
Софинансирование к субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	03	01200 0304Б	000	25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	03	01200 0304Б	100	25,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	905	07	03	04000 00000	000	865,2
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	905	07	03	04800 00000	000	865,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	03	04800 04000	000	127,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	905	07	03	04800 04390	000	127,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	04800 04390	200	127,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	905	07	03	04800 15170	000	609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	04800 15170	200	609,4
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	905	07	03	04800 S5170	000	128,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	04800 S5170	200	128,7
Молодежная политика и оздоровление детей	905	07	07	00000 00000	000	2544,1
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	07	01000 00000	000	915,7
Отдельные мероприятия программы	905	07	07	01Я00 00000	000	915,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	01Я00 04000	000	495,7
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	905	07	07	01Я00 04020	000	15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 04020	200	9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	07	07	01Я00 04020	300	6,0
Мероприятия за счёт родительской платы	905	07	07	01Я00 04400	000	480,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 04400	200	480,7
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	905	07	07	01Я00 15000	000	397,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	905	07	07	01Я00 15060	000	397,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 15060	200	397,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	905	07	07	01Я00 S5060	000	22,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 S5060	200	22,3
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	905	07	07	02000 00000	000	1628,4
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Слободского"	905	07	07	02300 00000	000	1570,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	07	02300 03000	000	1528,1
Прочие муниципальные учреждения	905	07	07	02300 03140	000	1524,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	07	02300 03140	100	1291,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 03140	200	233,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	07	02300 0314A	000	4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	07	02300 0314A	100	4,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	02300 04000	000	42,8
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	905	07	07	02300 04030	000	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 04030	200	20,0
Мероприятия в области молодежной политики	905	07	07	02300 04080	000	22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 04080	200	22,8
Подпрограмма "Молодежь города Слободского"	905	07	07	02400 00000	000	57,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	02400 04000	000	57,5
Мероприятия в области молодежной политики	905	07	07	02400 04080	000	32,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02400 04080	200	7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	07	07	02400 04080	300	25,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	905	07	07	02400 04390	000	25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	07	07	02400 04390	300	25,0
Другие вопросы в области образования	905	07	09	00000 00000	000	9019,1
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	09	01000 00000	000	8905,0
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	905	07	09	01300 00000	000	1588,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	09	01300 03000	000	1568,0
Прочие учреждения в области образования	905	07	09	01300 03050	000	1442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	905	07	09	01300 03050	100	1383,2

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01300 03050	200	58,8
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	09	01300 0305A	000	126,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	01300 03050	100	126,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	09	01300 04000	000	20,0
Мероприятия в области образования	905	07	09	01300 04010	000	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01300 04010	200	20,0
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	905	07	09	01500 00000	000	7317,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	09	01500 03000	000	7317,0
Прочие муниципальные учреждения	905	07	09	01500 03140	000	6420,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	01500 03140	100	6011,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01500 03140	200	408,6
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	09	01500 0314A	000	897,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	01500 0314A	100	897,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	905	07	09	03000 00000	000	114,1
Отдельные мероприятия программы	905	07	09	03Я00 00000	000	114,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	07	09	03Я00 16000	000	114,1
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	905	07	09	03Я00 16130	000	114,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	03Я00 16130	100	94,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	03Я00 16130	200	20,0
Культура, кинематография	905	08	00	00000 00000	000	4726,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	905	08	04	00000 00000	000	4726,2

Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	08	04	01000 00000	000	4726,2
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" на 2016-2020 годы	905	08	04	01500 00000	000	4726,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	08	04	01500 03000	000	4726,2
Прочие муниципальные учреждения	905	08	04	01500 03140	000	4726,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	08	04	01500 03140	100	4726,2
Социальная политика	905	10	00	00000 00000	000	20332,2
Социальное обеспечение населения	905	10	03	00000 00000	000	3620,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	905	10	03	03000 00000	000	3620,7
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	905	10	03	03200 00000	000	3620,7
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	905	10	03	03200 10000	000	3620,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	10	03	03200 10000	200	3620,7
Охрана семьи и детства	905	10	04	00000 00000	000	16711,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	10	04	01000 00000	000	29,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей города Слободского"	905	10	04	01100 00000	000	23,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	10	04	01100 03000	000	11,1
Дошкольные учреждения	905	10	04	01100 03010	000	11,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01100 03010	100	11,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	10	04	01100 04000	000	2,1
Мероприятия за счёт родительской платы	905	10	04	01100 04400	000	2,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01100 04400	100	2,1
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	10	04	01100 17000	000	10,4
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	905	10	04	01100 17140	000	10,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01100 17140	100	10,4
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	905	10	04	01200 00000	000	3,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	10	04	01200 17000	000	3,4
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного	905	10	04	01200 17010	000	3,4

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях						
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01200 17010	100	3,4
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	905	10	04	01300 00000	000	0,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	10	04	01300 03000	000	0,7
Прочие учреждения в области образования	905	10	04	01300 03050	000	0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01300 03050	100	0,7
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	905	10	04	01500 00000	000	1,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	10	04	01500 03000	000	1,8
Прочие муниципальные учреждения	905	10	04	01500 03140	000	1,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	10	04	01500 03140	100	1,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	905	10	04	03000 00000	000	16682,0
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	905	10	04	03300 00000	000	11454,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	10	04	03300 16000	000	11454,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	905	10	04	03300 16080	000	11454,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	10	04	03300 16080	200	68,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	10	04	03300 16080	300	11385,2
Отдельные мероприятия программы	905	10	04	03Я00 00000	000	5228,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	10	04	03Я00 16000	000	5228,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	905	10	04	03Я00 16130	000	5228,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	10	04	03Я00 16130	200	41,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	10	04	03Я00 16130	300	5186,5
Физическая культура и спорт	905	11	00	00000 00000	000	13,5
Массовый спорт	905	11	02	00000 00000	000	13,5

Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	905	11	02	02000 00000	000	13,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	905	11	02	02100 00000	000	13,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта	905	11	02	02100 04060	000	13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	11	02	02100 04060	200	13,5
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Слободского"	912	00	00	00000 00000	000	17623,8
Общегосударственные вопросы	912	01	00	00000 00000	000	6255,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	912	01	04	00000 00000	000	6155,4
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	01	04	07000 00000	000	6155,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	912	01	04	07200 00000	000	6155,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	912	01	04	07200 02000	000	6155,4
Центральный аппарат	912	01	04	07200 02020	000	5486,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	01	04	07200 02020	100	5149,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	912	01	04	07200 02020	200	337,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	912	01	04	07200 0202A	000	605,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	01	04	07200 0202A	100	605,0
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	912	01	04	07200 02060	000	63,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	01	04	07200 02060	100	63,8
Резервные фонды	912	01	11	00000 00000	000	100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	01	11	07000 00000	000	100,0
Отдельные мероприятия программы	912	01	11	07Я00 00000	000	100,0
Резервные фонды администрации	912	01	11	07Я00 07000	000	100,0
Иные бюджетные ассигнования	912	01	11	07Я00 07000	800	100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	912	07	05	00000 00000	000	12,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	07	05	07000 00000	000	12,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	912	07	05	07200 00000	000	12,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	912	07	05	07200 04000	000	12,0
Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров	912	07	05	07200 04370	000	12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	912	07	05	07200 04370	200	12,0

Социальная политика	912	10	00	00000 00000	000	1,4
Охрана семьи и детства	912	10	04	00000 00000	000	1,4
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	10	04	07000 00000	000	1,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	912	10	04	07200 00000	000	1,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	912	10	04	07200 02000	000	1,4
Центральный аппарат	912	10	04	07200 02020	000	1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	10	04	07200 02020	100	1,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	912	13	00	00000 00000	000	11355,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	912	13	01	00000 00000	000	11355,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	13	01	07000 00000	000	11355,0
Отдельные мероприятия программы	912	13	01	07Я00 00000	000	11355,0
Обслуживание муниципального долга	912	13	01	07Я00 06000	000	11355,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	912	13	01	07Я00 06000	700	11355,0
Муниципальное казенное учреждение «Слободская городская библиотека им.А.Грина»	918	00	00	00000 00000	000	10395,2
Культура, кинематография	918	08	00	00000 00000	000	10394,6
Культура	918	08	01	00000 00000	000	10394,6
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	918	08	01	02000 00000	000	10394,6
Подпрограмма "Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	918	08	01	02600 00000	000	10309,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	918	08	01	02600 03000	000	10231,1
Библиотеки	918	08	01	02600 03080	000	9774,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	08	01	02600 03080	100	8754,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 03080	200	1010,6
Иные бюджетные ассигнования	918	08	01	02600 03080	800	9,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	918	08	01	02600 0308A	000	456,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	08	01	02600 0308A	100	456,2
Иные бюджетные ассигнования	918	08	01	02600 0308A	800	0,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	918	08	01	02600 04000	000	78,0
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	918	08	01	02600 04380	000	78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 04380	200	78,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	918	08	01	02600 04390	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 04390	200	0,0

Поддержка отрасли культуры	918	08	01	02600 L5190	000	0,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 L5190	200	0,8
Отдельные мероприятия программы	918	08	01	02Я00 00000	000	84,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	918	08	01	02Я00 04000	000	84,6
Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина	918	08	01	02Я00 04530	000	7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02Я00 04530	200	7,8
Реализация проекта "Булатову-булатная память"	918	08	01	02Я00 04800	000	76,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	08	01	02Я00 04800	100	27,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02Я00 04800	200	49,5
Социальная политика	918	10	00	00000 00000	000	0,7
Охрана семьи и детства	918	10	04	00000 00000	000	0,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	918	10	04	02000 00000	000	0,7
Подпрограмма "Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	918	10	04	02600 00000	000	0,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	918	10	04	02600 03000	000	0,7
Библиотеки	918	10	04	02600 03080	000	0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	10	04	02600 03080	100	0,7
Муниципальное казенное учреждение "Администрация города Слободского Кировской области"	936	00	00	00000 00000	000	418771,8
Общегосударственные вопросы	936	01	00	00000 00000	000	44497,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	936	01	02	00000 00000	000	1213,9
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	02	07000 00000	000	1213,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	02	07200 00000	000	1213,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	01	02	07200 02000	000	1213,9
Глава муниципального образования	936	01	02	07200 02010	000	1213,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	02	07200 02010	100	1213,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	936	01	04	00000 00000	000	22933,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	04	03000 00000	000	2443,0
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий	936	01	04	03300 00000	000	2443,0

содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"						
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	04	03300 16000	000	2443,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	936	01	04	03300 16040	000	1696,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	03300 16040	100	1661,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	03300 16040	200	34,1
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	936	01	04	03300 16060	000	747,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	03300 16060	100	707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	03300 16060	200	40,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	04	07000 00000	000	20490,5
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	04	07200 00000	000	20490,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	01	04	07200 02000	000	20490,5
Центральный аппарат	936	01	04	07200 02020	000	16537,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	07200 02020	100	13434,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	07200 02020	200	3103,1
Иные бюджетные ассигнования	936	01	04	07200 02020	800	0,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	04	07200 0202A	000	1296,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	07200 0202A		1296,4
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	936	01	04	07200 02060	000	2656,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	07200 02060	100	2656,9
Судебная система	936	01	05	00000 00000	000	1,5
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	05	07000 00000	000	1,5
Отдельные мероприятия программы	936	01	05	07Я00 00000	000	1,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	936	01	05	07Я00 51200	000	1,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	05	07Я00 51200	200	1,5
Другие общегосударственные вопросы	936	01	13	00000 00000	000	20348,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	01	13	02000 00000	000	3832,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	936	01	13	02200 00000	000	157,0
Выплаты отдельным категориям граждан	936	01	13	02200 09000	000	157,0
Субсидии на приобретение жилья молодым семьям	936	01	13	02200 09060	000	157,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	02200 09060	800	157,0
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	13	02800 00000	000	3675,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	02800 03000	000	3497,0
Архивные учреждения	936	01	13	02800 03130	000	3341,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	02800 03130	100	2749,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	02800 03130	200	592,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	13	02800 0313A	000	155,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	02800 0313A	100	155,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	02800 16000	000	178,5
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	936	01	13	02800 16010	000	178,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	02800 16010	200	178,5
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	936	01	13	05000 00000	000	35,0
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием города"	936	01	13	05100 00000	000	35,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	05100 04000	000	35,0
Мероприятия в области экономики	936	01	13	05100 04270	000	35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных	936	01	13	05100 04270	200	35,0

нужд						
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	936	01	13	06000 00000	000	3629,9
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования"	936	01	13	06100 00000	000	3629,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	06100 04000	000	3629,9
Управление муниципальным имуществом	936	01	13	06100 04340	000	3629,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	06100 04340	200	3583,3
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	06100 04340	800	46,6
Отдельные мероприятия программы	936	01	13	06Я00 00000	000	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	06Я00 04000	000	0,0
Мероприятия в сфере рекламы	936	01	13	06Я00 04350	000	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	06Я00 04350	200	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	13	07000 00000	000	12851,3
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	13	07200 00000	000	234,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	07200 04000	000	234,6
Другие общегосударственные мероприятия	936	01	13	07200 04360	000	234,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07200 04360	200	213,2
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07200 04360	800	21,5
Отдельные мероприятия программы	936	01	13	07Я00 00000	000	12616,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	07Я00 03000	000	11553,8
Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления	936	01	13	07Я00 03100	000	11553,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	07Я00 03100	100	4759,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07Я00 03100	200	6760,5
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 03100	800	34,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	13	07Я00 0310А	000	395,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	07Я00 0310А	100	240,6
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 0310А	800	155,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	13	07Я00 0310Б	000	187,9
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 0310Б	800	187,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	07Я00 16000	000	3,8
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	936	01	13	07Я00 16050	000	3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07Я00 16050	200	3,8
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	01	13	07Я00 17000	000	475,4
Стимулирование прироста налоговых поступлений	936	01	13	07Я00 17220	000	475,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	936	01	13	07Я00 17220	100	475,4

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	936	03	00	00000 00000	000	3558,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	936	03	09	00000 00000	000	3455,5
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	03	09	04000 00000	000	3455,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная станция города Слободского"	936	03	09	04900 00000	000	1881,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	03	09	04900 03000	000	1881,8
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	936	03	09	04900 03120	000	1881,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	04900 03120	100	1592,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04900 03120	200	280,4
Иные бюджетные ассигнования	936	03	09	04900 03120	800	9,4
Ведомственная целевая программа "Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской""	936	03	09	04Б00 00000	000	1573,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	03	09	04Б00 03000	000	836,7
Прочие муниципальные учреждения	936	03	09	04Б00 03140	000	698,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	04Б00 03140	100	639,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04Б00 03140	200	59,1
Иные бюджетные ассигнования	936	03	09	04Б00 03140	800	0,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	03	09	04Б00 0314А	000	138,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	04Б00 0314А	100	138,2
Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов муниципальных образований на исполнение их расходных обязательств	936	03	09	04Б00 13000	000	737,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	04Б00 13000	100	578,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04Б00 13000	200	158,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	936	03	14	00000 00000	000	102,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка,	936	03	14	03000 00000	000	102,7

содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"						
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью"	936	03	14	03100 00000	000	102,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	03	14	03100 04000	000	102,7
Мероприятия в области молодежной политики	936	03	14	03100 04080	000	102,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	14	03100 04080	100	93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	14	03100 04080	200	9,5
Национальная экономика	936	04	00	00000 00000	000	135185,1
Сельское хозяйство и рыболовство	936	04	05	00000 00000	000	384,8
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	04	05	04000 00000	000	384,8
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	936	04	05	04700 00000	000	384,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	05	04700 04000	000	199,8
Мероприятия по благоустройству	936	04	05	04700 04220	000	199,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	05	04700 04220	200	0,8
Иные бюджетные ассигнования	936	04	05	04700 04220	800	199,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	04	05	04700 16000	000	185,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	936	04	05	04700 16160	000	185,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	05	04700 16160	200	185,0
Транспорт	936	04	08	00000 00000	000	2082,4
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	04	08	04000 00000	000	2082,4
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской"	936	04	08	04100 00000	000	2082,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	04	08	04100 17000	000	2082,4
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	936	04	08	04100 17280	000	2082,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	08	04100 17280	200	2082,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	936	04	09	00000 00000	000	131145,3
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	04	09	04000 00000	000	129684,9
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской"	936	04	09	04100 00000	000	115676,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	04100 04000	000	21398,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства	936	04	09	04100 04180	000	21398,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 04180	200	21348,0

Иные бюджетные ассигнования	936	04	09	04100 04180	800	50,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	09	04100 15000	000	2024,6
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	04100 15080	000	2024,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 15080	200	2024,6
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	936	04	09	041R0 00000	000	92040,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"	936	04	09	041R1 00000	000	92040,0
Реализация регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"	936	04	09	041R1 Д3931	000	92040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	041R1 Д3931	200	92040,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	04100 S5080	000	109,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 S5080	200	109,6
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	04	09	04100 17000	000	103,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	936	04	09	04100 17260	000	103,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 17260	200	103,8
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	04	09	04800 00000	000	13746,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	04800 04000	000	3305,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	04	09	04800 04390	000	3305,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04800 04390	200	3305,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	09	04800 15000	000	9154,9
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	04	09	04800 15170	000	9154,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04800 15170	200	9154,9
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	04	09	04800 S5170	000	1286,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04800 S5170	200	1286,4
Отдельные мероприятия программы	936	04	09	04Я00 00000	000	262,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	04Я00 04000	000	262,6
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Слободской	936	04	09	04Я00 04440	000	262,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04Я00 04440	200	262,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Слободского"	936	04	09	08000 00000	000	1460,4
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	936	04	09	080F0 00000	000	1460,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	936	04	09	080F2 00000	000	1460,4

Мероприятия по формированию современной городской среды	936	04	09	080F2 55550	000	1460,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	080F2 55550	200	1460,4
Другие вопросы в области национальной экономики	936	04	12	00000 00000	000	1572,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	936	04	12	05000 00000	000	48,5
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Слободском"	936	04	12	05200 00000	000	38,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	05200 04000	000	38,5
Поддержка и развитие предпринимательства	936	04	12	05200 04280	000	38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	05200 04280	200	18,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	04	12	05200 04280	600	20,0
Отдельные мероприятия программы	936	04	12	05Я00 00000	000	10,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	05Я00 04000	000	10,0
Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности	936	04	12	05Я00 04330	000	10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	05Я00 04330	200	10,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	936	04	12	06000 00000	000	1524,0740
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	936	04	12	06200 00000	000	1366,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	06200 04000	000	1366,5
Управление муниципальным имуществом	936	04	12	06200 04340	000	1366,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06200 04340	200	1366,5
Иные бюджетные ассигнования	936	04	12	06200 04340	800	0,0
Отдельные мероприятия программы	936	04	12	06Я00 00000	000	157,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	06Я00 04000	000	59,5
Мероприятия архитектуры	936	04	12	06Я00 04550	000	59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06Я00 04550	200	59,5
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	12	06Я00 15000	000	49,0000
Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации	936	04	12	06Я00 15510	000	49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06Я00 15510	200	49,0
Софинансирование к субсидии на подготовку сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации	936	04	12	06Я00 S5510	000	49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06Я00 S5510	200	49,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	936	05	00	00000 00000	000	118556,9
Жилищное хозяйство	936	05	01	00000 00000	000	5965,6
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	05	01	04000 00000	000	4781,5
Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского"	936	05	01	04300 00000	000	4564,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	04300 04000	000	4564,0
Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных	936	05	01	04300 04070	000	4564,0

отношений						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	01	04300 04070	200	4564,0
Отдельные мероприятия программы	936	05	01	04Я00 00000	000	217,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	04Я00 04000	000	217,5
Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Слободской	936	05	01	04Я00 04150	000	217,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	01	04Я00 04150	200	124,0
Иные бюджетные ассигнования	936	05	01	04Я00 04150	800	93,5
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Слободской", из аварийного жилищного фонда"	936	05	01	09000 00000	000	1184,1
Отдельные мероприятия программы	936	05	01	09Я00 00000	000	1184,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	09Я00 04000	000	1184,1
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	936	05	01	09Я00 04560	000	1184,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	01	09Я00 04560	200	676,0
Иные бюджетные ассигнования	936	05	01	09Я00 04560	800	508,1
Коммунальное хозяйство	936	05	02	00000 00000	000	66932,3
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	05	02	04000 00000	000	66932,3
Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского"	936	05	02	04500 00000	000	183,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	04500 04000	000	183,0
Работы по подготовке емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) к освидетельствованию, проведение освидетельствования СУГ	936	05	02	04500 04570	000	183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	02	04500 04570	200	182,6
Иные бюджетные ассигнования	936	05	02	04500 04570	800	0,4
Отдельные мероприятия программы	936	05	02	04Я00 00000	000	66749,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	04Я00 04000	000	1663,0
Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской	936	05	02	04Я00 04170	000	1663,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	02	04Я00 04170	200	1663,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	05	02	04Я00 17000	000	65086,3
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута	936	05	02	04Я00 17270	000	65086,3
Иные бюджетные ассигнования	936	05	02	04Я00 17270	800	65086,3
Благоустройство	936	05	03	00000 00000	000	45659,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	05	03	03000 00000	000	60,0
Подпрограмма "Содействие занятости населения муниципального образования "город Слободской"	936	05	03	03400 00000	000	60,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	03400 04000	000	60,0
Содействие занятости детей и подростков	936	05	03	03400 04130	000	60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	03400 04130	200	60,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и	936	05	03	04000 00000	000	31022,8

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"						
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	936	05	03	04700 00000	000	27181,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	04700 04000	000	27181,8
Мероприятия по благоустройству	936	05	03	04700 04220	000	27181,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04700 04220	200	27131,7
Иные бюджетные ассигнования	936	05	03	04700 04220	800	50,1
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	05	03	04800 00000	000	3841,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	04800 04000	000	1142,3
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	05	03	04800 04390	000	1142,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04800 04390	200	1142,3
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	05	03	04800 15000	000	1267,7
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	03	04800 15170	000	1267,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04800 15170	200	1267,7
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	03	04800 S5170	000	1430,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04800 S5170	200	1430,9
Муниципальная программа ""Формирование современной городской среды города Слободского"	936	05	03	08000 00000	000	14576,3
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	936	05	03	080F0 00000	000	14035,2
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	936	05	03	080F2 00000	000	14035,2
Мероприятия по формированию современной городской среды	936	05	03	080F2 55550	000	14035,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	080F2 55550	200	14035,2
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	05	03	08000 04390	000	253,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	08000 04390	200	253,3
Отдельные мероприятия программы	936	05	03	08Я00 00000	000	287,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	08Я00 04000	000	287,7
Мероприятия по формированию современной городской среды	936	05	03	08Я00 04540	000	287,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	08Я00 04540	200	287,7
Охрана окружающей среды	936	06	00	00000 00000	000	3769,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	936	06	03	00000 00000	000	3769,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	06	03	04000 00000	000	3769,0
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской"	936	06	03	04Г00 00000	000	3769,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	06	03	04Г00 04000	000	3769,0
Обеспечение экологической безопасности и качества	936	06	03	04Г00 04260	000	3769,0

окружающей среды						
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	06	03	04Г00 04260	200	3769,0
Образование	936	07	00	00000 00000	000	42661,5
Общее образование	936	07	02	00000 00000	000	29343,8
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	02	01000 00000	000	29343,810
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	936	07	02	01200 00000	000	29343,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	07	02	01200 03000	000	3642,7
Общеобразовательные учреждения	936	07	02	01200 03020	000	3642,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 03020	600	3642,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	07	02	01200 0302A	000	1326,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 0302A	600	1326,5
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	07	02	01200 17000	000	24374,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	936	07	02	01200 17010	000	24374,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 17010	600	24374,6
Дополнительное образование детей	936	07	03	00000 00000	000	12651,3
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	07	03	01000 00000	000	12400,4
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	936	07	03	01200 00000	000	12400,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	07	03	01200 03000	000	12400,4
Учреждения дополнительного образования	936	07	03	01200 03040	000	12344,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	03	01200 03040	600	12344,4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	07	03	01200 0304A	000	56,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	03	01200 0304A	600	56,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	07	03	04000 00000	000	250,9
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	07	03	04800 00000	000	250,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	03	04800 04000	000	132,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	07	03	04800 04390	000	132,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	03	04800 04390	600	132,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	07	03	04800 S5170	000	118,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	03	04800 S5170	600	118,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	936	07	05	00000 00000	000	25,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	07	05	07000 00000	000	25,0

Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской"	936	07	05	07100 00000	000	5,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	05	07100 04000	000	5,0
Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров	936	07	05	07100 04370	000	5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	07	05	07100 04370	200	5,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	07	05	07200 00000	000	20,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	07	05	07200 04000	000	20,0
Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров	936	07	05	07200 04370	000	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	07	05	07200 04370	200	20,0
Молодежная политика и оздоровление детей	936	07	07	00000 00000	000	641,4
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	07	07	01000 00000	000	641,4
Отдельные мероприятия программы	936	07	07	01Я00 00000	000	641,4
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	936	07	07	01Я00 04020	000	2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	01Я00 04020	600	2,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	07	07	01Я00 15000	000	606,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	936	07	07	01Я00 15060	000	606,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	01Я00 15060	600	606,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	936	07	07	01Я00 S5060	000	32,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	01Я00 S5060	600	32,7
Культура, кинематография	936	08	00	00000 00000	000	31045,9
Культура	936	08	01	00000 00000	000	31045,9
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	08	01	02000 00000	000	30858,9
Подпрограмма "Развитие и поддержка музейного дела в г.Слободском"	936	08	01	02500 00000	000	9949,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	08	01	02500 03000	000	9949,1
Музеи	936	08	01	02500 03070	000	9862,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02500 03070	600	9862,8
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	08	01	02500 0307A	000	86,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02500 0307A	600	86,3
Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»	936	08	01	02700 00000	000	20122,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	08	01	02700 03000	000	18637,0
Дворцы, дома и другие учреждения культуры	936	08	01	02700 03060	000	18637,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02700 03060	600	18637,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	08	01	02700 0306A	000	1485,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02700 0306A	600	1485,7
Отдельные мероприятия программы	936	08	01	02Я00 00000	000	787,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	02Я00 04000	000	787,2
Проведение общегородских мероприятий	936	08	01	02Я00 04090	000	500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02Я00 04090	600	500,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	936	08	01	02Я00 04110	000	287,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	08	01	02Я00 04110	200	17,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02Я00 04110	600	270,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	08	01	04000 00000	000	187,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	08	01	04800 00000	000	187,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	04800 04000	000	87,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	08	01	04800 04390	000	87,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	04800 04390	600	87,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	08	01	04800 S5170	000	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	04800 S5170	600	100,0
Социальная политика	936	10	00	00000 00000	000	14774,6
Пенсионное обеспечение	936	10	01	00000 00000	000	1441,7
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	10	01	07000 00000	000	1441,7
Отдельные мероприятия программы	936	10	01	07Я00 00000	000	1441,7
Дополнительное пенсионное обеспечение	936	10	01	07Я00 08000	000	1441,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	01	07Я00 08000	300	1441,7
Социальное обеспечение населения	936	10	03	00000 00000	000	1047,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	10	03	01000 00000	000	40,0
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	936	10	03	01300 00000	000	40,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	03	01300 04000	000	40,0
Мероприятия в области образования	936	10	03	01300 04010	000	40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	01300 04010	300	40,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	03	03000 00000	000	942,5
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	936	10	03	03200 00000	000	188,5
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	936	10	03	03200 10000	000	180,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	10	03	03200 10000	600	180,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	03	03200 04000	000	8,0
Мероприятия в сфере социальной политики	936	10	03	03200 04120	000	8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	03	03200 04120	600	8,0
Отдельные мероприятия программы	936	10	03	03Я00 00000	000	754,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	03	03Я00 09000	000	4,0
Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевидения	936	10	03	03Я00 090Z0	000	4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	03Я00 090Z0	300	4,0
Иные межбюджетные трансферты из областного	936	10	03	03Я00 17000	000	750,0

бюджета						
Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны	936	10	03	03Я00 17290	000	750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	03Я00 17290	300	750,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	10	03	07000 00000	000	65,0
Отдельные мероприятия программы	936	10	03	07Я00 00000	000	65,0
Резервные фонды администрации	936	10	03	07Я00 07000	000	65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	07Я00 07000	300	65,0
Охрана семьи и детства	936	10	04	00000 00000	000	11825,9
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	10	04	01000 00000	000	1,0
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	936	10	04	01200 00000	000	1,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	936	10	04	01200 17000	000	0,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	936	10	04	01200 17010	000	0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	04	01200 17010	600	0,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	10	04	01200 03000	000	0,3
Учреждения дополнительного образования	936	10	04	01200 03040	000	0,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	04	01200 03040	600	0,3
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	10	04	02000 00000	000	1,8
Подпрограмма "Развитие и поддержка музейного дела в г.Слободском"	936	10	04	02500 00000	000	1,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	10	04	02500 03000	000	1,4
Музеи	936	10	04	02500 03070	000	1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	04	02500 03070	600	1,4
Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»	936	10	04	02700 00000	000	0,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	10	04	02700 03000	000	0,4
Дворцы, дома и другие учреждения культуры	936	10	04	02700 03060	000	0,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	04	02700 03060	600	0,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	04	03000 00000	000	11817,3
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	936	10	04	03300 00000	000	11817,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	10	04	03300 16000	000	58,8
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения"	936	10	04	03300 16090	000	58,8

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"						
Расходы по администрированию	936	10	04	03300 16094	000	58,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	10	04	03300 16094	200	58,8
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	936	10	04	03300 N0820	000	11759
Приобретение (строительство) жилого помещения	936	10	04	03300 N0820	000	11758,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	936	10	04	03300 N0820	400	11758,5
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	10	04	07000 00000	000	5,8
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	04	07200 00000	000	5,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	10	04	07200 02000	000	5,8
Центральный аппарат	936	10	04	07200 02020	000	5,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	10	04	07200 02020	100	5,8
Другие вопросы в области социальной политики	936	10	06	00000 00000	000	459,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	06	03000 00000	000	459,5
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	936	10	06	03200 00000	000	120,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	06	03200 04000	000	120,0
Мероприятия по поддержке общественных организаций	936	10	06	03200 04160	000	120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	06	03200 04160	600	120,0
Отдельные мероприятия программы	936	10	06	03Я00 00000	000	339,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	06	03Я00 04000	000	339,5
Мероприятия по поддержке общественных организаций	936	10	06	03Я00 04160	000	339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	06	03Я00 04160	600	339,5
Физическая культура и спорт	936	11	00	00000 00000	000	24723,1
Массовый спорт	936	11	02	00000 00000	000	2422,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	11	02	02000 00000	000	54,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	936	11	02	02100 00000	000	54,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	11	02	02100 04000	000	54,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта	936	11	02	02100 04060	000	54,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	11	02	02100 04060	100	7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных	936	11	02	02100 04060	200	6,7

нужд						
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	02100 04060	600	40
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	11	02	04000 00000	000	2367,9
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	11	02	04800 00000	000	2367,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	11	02	04800 04000	000	301,0
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	936	11	02	04800 04390	000	301,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	04800 04390	600	301,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	11	02	04800 15170	000	1826,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	04800 15170	600	1826,3
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	11	02	04800 S5170	000	240,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	04800 S5170	600	240,5
Спорт высших достижений	936	11	03	00000 00000	000	22300,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	11	03	02000 00000	000	22300,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	936	11	03	02100 00000	000	22300,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	11	03	02100 03000	000	22267,7
Учреждения в области физической культуры и массового спорта	936	11	03	02100 03150	000	22267,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	03	02100 03150	600	22267,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	11	03	02100 0315A	000	33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	03	02100 0315A	600	33,0

Приложение № 12
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

Ведомственная структура расходов бюджета города

Наименование расхода	Код главно- го рас- поряди- теля	Раз- дел	Под- раз- дел	Целевая статья	Вид рас- хода	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ	000	00	00	00000 00000	000	635422,3	607077,7
Муниципальное учреждение "Слободская городская Дума"	903	00	00	00000 00000	000	1475,5	1475,5
Общегосударственные вопросы	903	01	00	00000 00000	000	1475,5	1475,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	903	01	03	00000 00000	000	959,5	959,5
Муниципальная программа "Развитие муниципального	903	01	03	07000 00000	000	959,5	959,5

управления"							
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	903	01	03	07300 00000	000	959,5	959,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	903	01	03	07300 02000	000	959,5	959,5
Депутаты представительного органа муниципального образования	903	01	03	07300 02040	000	959,5	959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	903	01	03	07300 02040	100	959,5	959,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	903	01	06	00000 00000	000	516,0	516,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	903	01	06	07000 00000	000	516,0	516,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии"	903	01	06	07300 00000	000	516,0	516,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	903	01	06	07300 02000	000	516,0	516,0
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования	903	01	06	07300 02050	000	516,0	516,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	903	01	06	07300 02050	100	516,0	516,0
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского"	905	00	00	00000 00000	000	311150,1	302397,7
Общегосударственные вопросы	905	01	00	00000 00000	000	1448,3	1448,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов	905	01	04	00000 00000	000	1448,3	1448,3

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций							
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	01	04	01000 00000	000	58,0	58,0
Отдельные мероприятия программы	905	01	04	01Я00 00000	000	58,0	58,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	01	04	01Я00 04000	000	58,0	58,0
Информатизация системы образования	905	01	04	01Я00 04500	000	58,0	58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	01	04	01Я00 04500	200	58,0	58,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	905	01	04	07000 00000	000	1390,3	1390,3
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	905	01	04	07200 00000	000	1390,3	1390,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	905	01	04	07200 02000	000	1390,3	1390,3
Центральный аппарат	905	01	04	07200 02020	000	1390,3	1390,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	01	04	07200 02020	100	1361,0	1361,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	01	04	07200 02020	200	29,3	29,3
Образование	905	07	00	00000 00000	000	289313,6	280561,2
Дошкольное образование	905	07	01	00000 00000	000	187383,0	181921,5
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	01	01000 00000	000	187383,0	181921,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей города Слободского"	905	07	01	01100 00000	000	187383,0	181921,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	01	01100 03000	000	71332,0	65870,5
Дошкольные учреждения	905	07	01	01100 03010	000	71332,0	65870,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 03010	100	47071,9	47071,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 03010	200	24260,1	18798,6
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 03010	800	0,0	0,0
Мероприятия в установленной	905	07	01	01100 04000	000	45703,2	45703,2

сфере деятельности							
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	905	07	01	01100 04390	000	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 04390	200	0,0	0,0
Мероприятия за счёт родительской платы	905	07	01	01100 04400	000	45703,2	45703,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 04400	100	9126,0	9126,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 04400	200	36577,2	36577,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	01	01100 0301A	000	1238,2	1238,2
Иные бюджетные ассигнования	905	07	01	01100 0301A	800	1238,2	1238,2
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	07	01	01100 17000	000	69109,6	69109,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	905	07	01	01100 17140	000	69109,6	69109,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	01	01100 17140	100	67518,1	67518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	01	01100 17140	200	1591,5	1591,5
Общее образование	905	07	02	00000 00000	000	87610,5	85484,9
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	02	01000 00000	000	87610,5	85484,9
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	905	07	02	01200 00000	000	87610,5	85484,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	02	01200 03000	000	12364,2	9698,6
Общеобразовательные учреждения	905	07	02	01200 03020	000	12364,2	9698,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 03020	200	12356,2	9690,6
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 03020	800	8,0	8,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	02	01200 04000	000	463,7	463,7
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	905	07	02	01200 04380	000	463,7	463,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 04380	200	463,7	463,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности	905	07	02	01200 14000	000	609,4	609,4

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	905	07	02	01200 14030	000	609,4	609,4
Иные бюджетные ассигнования	905	07	02	01200 14030	800	609,4	609,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	905	07	02	01200 17000	000	74173,2	74713,2
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	905	07	02	01200 17010	000	74173,2	74713,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	02	01200 17010	100	72377,2	72917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	02	01200 17010	200	1796,0	1796,0
Дополнительное образование детей	905	07	03	00000 00000	000	5443,1	4300,9
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	03	01000 00000	000	4443,1	4300,9
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	905	07	03	01200 00000	000	4443,1	4300,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	03	01200 03000	000	4443,1	4300,9
Учреждения дополнительного образования	905	07	03	01200 03040	000	4443,1	4300,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	03	01200 03040	100	3621,7	3621,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	01200 03040	200	740,6	598,4
Иные бюджетные ассигнования	905	07	03	01200 03040	800	80,8	80,8
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	905	07	03	04000 00000	000	1000,0	0,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	905	07	03	04800 00000	000	1000,0	0,0
Инвестиционные программы и	905	07	03	04800 15170	000	1000,0	0,0

проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	03	04800 15170	200	1000,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	905	07	07	00000 00000	000	1369,3	1346,2
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	07	01000 00000	000	435,3	435,3
Отдельные мероприятия программы	905	07	07	01Я00 00000	000	435,3	435,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	01Я00 04000	000	15,0	15,0
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	905	07	07	01Я00 04020	000	15,0	15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 04020	200	15,0	15,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	905	07	07	01Я00 15000	000	397,7	397,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	905	07	07	01Я00 15060	000	397,7	397,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 15060	200	397,7	397,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	905	07	07	01Я00 S5060	000	22,6	22,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	01Я00 S5060	200	22,6	22,6
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	905	07	07	02000 00000	000	934,0	910,9
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Слободского"	905	07	07	02300 00000	000	908,5	885,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	07	02300 03000	000	878,3	855,2
Прочие муниципальные учреждения	905	07	07	02300 03140	000	878,3	855,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	07	02300 03140	100	751,2	751,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 03140	200	127,1	104,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	02300 04000	000	30,2	30,2
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	905	07	07	02300 04030	000	20,0	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 04030	200	20,0	20,0

Мероприятия в области молодежной политики	905	07	07	02300 04080	000	10,2	10,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02300 04080	200	10,2	10,2
Подпрограмма "Молодежь города Слободского"	905	07	07	02400 00000	000	25,5	25,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	07	02400 04000	000	25,5	25,5
Мероприятия в области молодежной политики	905	07	07	02400 04080	000	25,5	25,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	07	02400 04080	200	25,5	25,5
Другие вопросы в области образования	905	07	09	00000 00000	000	7507,8	7507,8
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	07	09	01000 00000	000	7393,7	7393,7
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	905	07	09	01300 00000	000	1333,4	1333,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	09	01300 03000	000	1313,4	1313,4
Прочие учреждения в области образования	905	07	09	01300 03050	000	1313,4	1313,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	01300 03050	100	1254,6	1254,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01300 03050	200	58,8	58,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности	905	07	09	01300 04000	000	20,0	20,0
Мероприятия в области образования	905	07	09	01300 04010	000	20,0	20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01300 04010	200	20,0	20,0
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	905	07	09	01500 00000	000	6060,3	6060,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	07	09	01500 03000	000	6060,3	6060,3
Прочие муниципальные учреждения	905	07	09	01500 03140	000	6060,3	6060,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	01500 03140	100	5691,7	5691,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	01500 03140	200	368,6	368,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической	905	07	09	03000 00000	000	114,1	114,1

ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"							
Отдельные мероприятия программы	905	07	09	03Я00 00000	000	114,1	114,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	07	09	03Я00 16000	000	114,1	114,1
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	905	07	09	03Я00 16130	000	114,1	114,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	07	09	03Я00 16130	100	94,1	94,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	07	09	03Я00 16130	200	20,0	20,0
Культура, кинематография	905	08	00	00000 00000	000	4067,2	4067,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	905	08	04	00000 00000	000	4067,2	4067,2
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	905	08	04	01000 00000	000	4067,2	4067,2
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" на 2016-2020 годы	905	08	04	01500 00000	000	4067,2	4067,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	905	08	04	01500 03000	000	4067,2	4067,2
Прочие муниципальные учреждения	905	08	04	01500 03140	000	4067,2	4067,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	905	08	04	01500 03140	100	4067,2	4067,2
Социальная политика	905	10	00	00000 00000	000	16321,0	16321,0
Охрана семьи и детства	905	10	04	00000 00000	000	16321,0	16321,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	905	10	04	03000 00000	000	16321,0	16321,0
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий	905	10	04	03300 00000	000	11093,0	11093,0

содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"							
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	10	04	03300 16000	000	11093,0	11093,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	905	10	04	03300 16080	000	11093,0	11093,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	10	04	03300 16080	200	69,7	69,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	10	04	03300 16080	300	11023,3	11023,3
Отдельные мероприятия программы	905	10	04	03Я00 00000	000	5228,0	5228,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	905	10	04	03Я00 16000	000	5228,0	5228,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	905	10	04	03Я00 16130	000	5228,0	5228,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	905	10	04	03Я00 16130	200	41,5	41,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	905	10	04	03Я00 16130	300	5186,5	5186,5
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Слободского"	912	00	00	00000 00000	000	26263,4	33976,6
Общегосударственные вопросы	912	01	00	00000 00000	000	13719,4	21432,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	912	01	04	00000 00000	000	5145,7	5145,7
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	01	04	07000 00000	000	5145,7	5145,7
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в	912	01	04	07200 00000	000	5145,7	5145,7

муниципальном образовании "город Слободской"							
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	912	01	04	07200 02000	000	5145,7	5145,7
Центральный аппарат	912	01	04	07200 02020	000	5102,6	5102,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	01	04	07200 02020	100	4753,7	4753,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	912	01	04	07200 02020	200	348,9	348,9
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	912	01	04	07200 02060	000	43,1	43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	912	01	04	07200 02060	100	43,1	43,1
Резервные фонды	912	01	11	00000 00000	000	500,0	500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	01	11	07000 00000	000	500,0	500,0
Отдельные мероприятия программы	912	01	11	07Я00 00000	000	500,0	500,0
Резервные фонды администрации	912	01	11	07Я00 07000	000	500,0	500,0
Иные бюджетные ассигнования	912	01	11	07Я00 07000	800	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	912	01	13	00000 00000	000	8073,7	15786,9
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	01	13	07000 00000	000	8073,7	15786,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	912	01	13	07200 00000	000	8073,7	15786,9
Условно утверждаемые расходы	912	01	13	07200 20000	000	8073,7	15786,9
Иные бюджетные ассигнования	912	01	13	07200 20000	800	8073,7	15786,9
Социальная политика	912	10	00	00000 00000	000	2,0	2,0
Охрана семьи и детства	912	10	04	00000 00000	000	2,0	2,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	10	04	07000 00000	000	2,0	2,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	912	10	04	07200 02020	000	2,0	2,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	912	10	04	07200 02020	100	2,0	2,0

органами управления государственными внебюджетными фондами							
Обслуживание государственного и муниципального долга	912	13	00	00000 00000	000	12542,0	12542,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	912	13	01	00000 00000	000	12542,0	12542,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	912	13	01	07000 00000	000	12542,0	12542,0
Отдельные мероприятия программы	912	13	01	07Я00 00000	000	12542,0	12542,0
Обслуживание муниципального долга	912	13	01	07Я00 06000	000	12542,0	12542,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	912	13	01	07Я00 06000	700	12542,0	12542,0
Муниципальное казенное учреждение «Слободская городская библиотека им.А.Грина»	918	00	00	00000 00000	000	8099,3	7882,2
Культура, кинематография	918	08	00	00000 00000	000	8097,9	7880,8
Культура	918	08	01	00000 00000	000	8097,9	7880,8
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	918	08	01	02000 00000	000	8097,9	7880,8
Подпрограмма "Информационно- библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	918	08	01	02600 00000	000	8097,9	7880,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	918	08	01	02600 03000	000	8029,0	7811,9
Библиотеки	918	08	01	02600 03080	000	8029,0	7811,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	08	01	02600 03080	100	6907,9	6907,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 03080	200	1110,7	893,6
Иные бюджетные ассигнования	918	08	01	02600 03080	800	10,4	10,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	918	08	01	02600 04000	000	68,9	68,9
Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг	918	08	01	02600 04380	000	60,9	60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 04380	200	60,9	60,9
Мероприятия за счет добровольных пожертвований	918	08	01	02600 04390	000	8,0	8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	918	08	01	02600 04390	200	8,0	8,0
Социальная политика	918	10	00	00000 00000	000	1,4	1,4
Охрана семьи и детства	918	10	04	00000 00000	000	1,4	1,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение	918	10	04	02000 00000	000	1,4	1,4

эффективности реализации молодежной политики"							
Ведомственная целевая программа "Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании "город Слободской"	918	10	04	02600 00000	000	1,4	1,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	918	10	04	02600 03000	000	1,4	1,4
Библиотеки	918	10	04	02600 03080	000	1,4	1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	918	10	04	02600 03080	100	1,4	1,4
Муниципальное казенное учреждение "Администрация города Слободского Кировской области"	936	00	00	00000 00000	000	288434,0	261345,7
Общегосударственные вопросы	936	01	00	00000 00000	000	34867,8	33934,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	936	01	02	00000 00000	000	951,9	951,9
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	02	07000 00000	000	951,9	951,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	02	07200 00000	000	951,9	951,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	01	02	07200 02000	000	951,9	951,9
Глава муниципального образования	936	01	02	07200 02010	000	951,9	951,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	02	07200 02010	100	951,9	951,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	936	01	04	00000 00000	000	20313,9	20313,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической	936	01	04	03000 00000	000	2429,0	2429,0

ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"							
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	936	01	04	03300 00000	000	2429,0	2429,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	04	03300 16000	000	2429,0	2429,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству	936	01	04	03300 16040	000	1688,0	1688,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	03300 16040	100	1653,9	1653,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	03300 16040	200	34,1	34,1
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	936	01	04	03300 16060	000	741,0	741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	03300 16060	100	678,9	678,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	03300 16060	200	62,1	62,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	04	07000 00000	000	17884,9	17884,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	04	07200 00000	000	17884,9	17884,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	01	04	07200 02000	000	17884,9	17884,9
Центральный аппарат	936	01	04	07200 02020	000	15374,6	15374,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,	936	01	04	07200 02020	100	12336,6	12336,6

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	04	07200 02020	200	3038,0	3038,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	04	07200 02020	800		
Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного самоуправления	936	01	04	07200 02060	000	2510,3	2510,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	04	07200 02060	100	2510,3	2510,3
Судебная система	936	01	05	00000 00000	000	1,6	1,6
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	05	07000 00000	000	1,6	1,6
Отдельные мероприятия программы	936	01	05	07Я00 00000	000	1,6	1,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	936	01	05	07Я00 51200	000	1,6	1,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	05	07Я00 51200	200	1,6	1,6
Другие общегосударственные вопросы	936	01	13	00000 00000	000	13600,4	12667,3
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	01	13	02000 00000	000	3252,6	3162,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	936	01	13	02200 00000	000	157,0	157,0
Выплаты отдельным категориям граждан	936	01	13	02200 09000	000	157,0	157,0
Субсидии на приобретение жилья молодым семьям	936	01	13	02200 09060	000	157,0	157,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	02200 09060	800	157,0	157,0
Подпрограмма муниципального казенного учреждения "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	13	02800 00000	000	3095,6	3005,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	02800 03000	000	2916,4	2826,1
Архивные учреждения	936	01	13	02800 03130	000	2916,4	2826,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	936	01	13	02800 03130	100	2221,1	2221,1

внебюджетными фондами							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	02800 03130	200	695,3	605,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	02800 16000	000	179,2	179,2
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящимся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах	936	01	13	02800 16010	000	179,2	179,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	02800 16010	200	179,2	179,2
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	936	01	13	05000 00000	000	35,0	35,0
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием города"	936	01	13	05100 00000	000	35,0	35,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	05100 04000	000	35,0	35,0
Мероприятия в области экономики	936	01	13	05100 04270	000	35,0	35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	05100 04270	200	35,0	35,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	936	01	13	06000 00000	000	745,0	1135,0
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования"	936	01	13	06100 00000	000	705,0	705,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	06100 04000	000	705,0	705,0
Управление муниципальным имуществом	936	01	13	06100 04340	000	705,0	705,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	06100 04340	200	505,0	505,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	06100 04340	800	200,0	200,0
Отдельные мероприятия программы	936	01	13	06Я00 00000	000	40,0	430,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	06Я00 04000	000	40,0	40,0
Мероприятия в сфере рекламы	936	01	13	06Я00 04350	000	40,0	40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	06Я00 04350	200	40,0	40,0
Мероприятия архитектуры	936	01	13	06Я00 04550	000	0,0	390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	06Я00 04550	200	0,0	390,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	01	13	07000 00000	000	9567,8	8335,0
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	13	07100 00000	000	4,3	4,3
Другие общегосударственные вопросы	936	01	13	07100 11000	000	4,3	4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07100 11000	200	4,3	4,3
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	01	13	07200 00000	000	227,0	227,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	01	13	07200 04000	000	227,0	227,0
Другие общегосударственные мероприятия	936	01	13	07200 04360	000	227,0	227,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07200 04360	200	227,0	227,0
Отдельные мероприятия программы	936	01	13	07Я00 00000	000	9336,5	8103,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	01	13	07Я00 03000	000	9062,8	8099,9
Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления	936	01	13	07Я00 03100	000	9062,8	7830,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	01	13	07Я00 03100	100	4569,9	4569,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07Я00 03100	200	4387,7	3154,9
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 03100	800	105,2	105,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	13	07Я00 0310А	000	69,9	69,9
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 0310А	800	69,9	69,9
Софинансирование к субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	01	13	07Я00 0310Б	000	200,0	200,0
Иные бюджетные ассигнования	936	01	13	07Я00 0310Б	800	200,0	200,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	01	13	07Я00 16000	000	3,8	3,8
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	936	01	13	07Я00 16050	000	3,8	3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	01	13	07Я00 16050	200	3,8	3,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	936	03	00	00000 00000	000	2733,4	2723,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	936	03	09	00000 00000	000	2638,4	2628,5
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	03	09	04000 00000	000	2638,4	2628,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная станция города Слободского"	936	03	09	04900 00000	000	1463,3	1453,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	03	09	04900 03000	000	1463,3	1453,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	936	03	09	04900 03120	000	1463,3	1453,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	09	04900 03120	100	1303,6	1303,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04900 03120	200	149,7	139,8
Иные бюджетные ассигнования	936	03	09	04900 03120	800	10,0	10,0
Ведомственная целевая программа "Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской""	936	03	09	04Б00 00000	000	1075,1	1075,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	03	09	04Б00 03000	000	1075,1	1075,1
Прочие муниципальные учреждения	936	03	09	04Б00 03140	000	1075,1	1075,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения	936	03	09	04Б00 03140	100	1016,0	1016,0

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04Б00 03140	200	59,1	59,1
Отдельные мероприятия программы	936	03	09	04Я00 00000	000	100,0	100,0
Обеспечение защиты населения и территории, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера	936	03	09	04Я00S5270	000	100,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	09	04Я00S5270	200	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	936	03	14	00000 00000	000	95,0	95,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	03	14	03000 00000	000	95,0	95,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью"	936	03	14	03100 00000	000	95,0	95,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	03	14	03100 04000	000	95,0	95,0
Мероприятия в области молодежной политики	936	03	14	03100 04080	000	95,0	95,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	03	14	03100 04080	100	75,0	75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	03	14	03100 04080	200	20,0	20,0
Национальная экономика	936	04	00	00000 00000	000	121761,7	111173,0
Сельское хозяйство и рыболовство	936	04	05	00000 00000	000	185,0	185,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	04	05	04000 00000	000	185,0	185,0
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	936	04	05	04700 00000	000	185,0	185,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий	936	04	05	04700 16000	000	185,0	185,0

Кировской области							
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	936	04	05	04700 16160	000	185,0	185,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	05	04700 16160	200	185,0	185,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	936	04	09	00000 00000	000	120882,7	110684,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	04	09	04000 00000	000	120882,7	110684,0
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской"	936	04	09	04100 00000	000	111353,7	109764,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	04100 04000	000	17486,7	16126,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства	936	04	09	04100 04180	000	17486,7	16126,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 04180	200	17486,7	16126,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	936	04	09	04100 15000	000	1735,0	1506,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	04100 15080	000	1735,0	1506,0
Федеральный проект "Дорожная сеть"	936	04	09	041R1 00000	000	92040,0	92040,0
Реализация регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"	936	04	09	041R1 17200	000	92040,0	92040,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	041R1 17200	200	92040,0	92040,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	936	04	09	04100 S5080	000	92,0	92,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04100 S5080	200	92,0	92,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	04	09	04800 00000	000	8609,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской	936	04	09	04800 15170	000	8609,0	0,0

области							
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04800 15170	200	8609,0	0,0
Отдельные мероприятия программы	936	04	09	04Я00 00000	000	920,0	920,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	09	04Я00 04000	000	920,0	920,0
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Слободской	936	04	09	04Я00 04440	000	920,0	920,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	09	04Я00 04440	200	920,0	920,0
Другие вопросы в области национальной экономики	936	04	12	00000 00000	000	694,0	304,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского "	936	04	12	05000 00000	000	54,0	54,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Слободском"	936	04	12	05200 00000	000	42,0	42,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	05200 04000	000	42,0	42,0
Поддержка и развитие предпринимательства	936	04	12	05200 04280	000	42,0	42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	05200 04280	200	22,0	22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	05200 04280	600	20,0	20,0
Отдельные мероприятия программы	936	04	12	05Я00 00000	000	12,0	12,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	05Я00 04000	000	12,0	12,0
Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности	936	04	12	05Я00 04330	000	12,0	12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	05Я00 04330	200	12,0	12,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	936	04	12	06000 00000	000	640,0	250,0
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	936	04	12	06200 00000	000	250,0	250,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	06200 04000	000	250,0	250,0
Управление муниципальным имуществом	936	04	12	06200 04340	000	250,0	250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06200 04340	200	250,0	250,0
Иные бюджетные ассигнования	936	04	12	06200 04340	800	0,0	0,0
Отдельные мероприятия программы	936	04	12	06Я00 00000	000	390,0	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	04	12	06Я00 04000	000	390,0	0,0
Мероприятия архитектуры	936	04	12	06Я00 04550	000	390,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	04	12	06Я00 04550	200	390,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	936	05	00	00000 00000	000	27194,7	20723,9
Жилищное хозяйство	936	05	01	00000 00000	000	1265,0	4390,0

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	05	01	00000 00000	000	1265,0	4390,0
Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского"	936	05	01	04000 00000	000	1125,0	4250,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	04300 00000	000	1125,0	4250,0
Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений	936	05	01	04300 04000	000	1125,0	4250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	01	04300 04070	200	1125,0	4250,0
Отдельные мероприятия программы	936	05	01	04800 S5170	000	140,0	140,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	01	04Я00 00000	000	140,0	140,0
Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Слободской	936	05	01	04Я00 04000	000	140,0	140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	01	04Я00 04150	200	140,0	140,0
Коммунальное хозяйство	936	05	02	00000 00000	000	1300,0	1300,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	05	02	04000 00000	000	1300,0	1300,0
Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского"	936	05	02	04000 00000	000	500,0	500,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	04500 00000	000	500,0	500,0
Работы по подготовке емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) к освидетельствованию, проведение освидетельствования СУГ	936	05	02	04500 04570	000	500,0	500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	02	04500 04570	200	500,0	500,0
Отдельные мероприятия программы	936	05	02	04Я00 00000	000	800,0	800,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	02	04Я00 04000	000	800,0	800,0
Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской	936	05	02	04Я00 04170	000	800,0	800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	02	04Я00 04170	200	800,0	800,0
Благоустройство	936	05	03	00000 00000	000	24629,7	15033,9
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	05	03	04000 00000	000	24365,0	14769,2
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории города Слободского"	936	05	03	04700 00000	000	18330,0	14769,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	05	03	04700 04000	000	18330,0	14769,2
Мероприятия по благоустройству	936	05	03	04700 04220	000	18330,0	14769,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04700 04220	200	18330,0	14769,2
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	05	03	04800 00000	000	6035,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	05	03	04800 15170	000	6035,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	04800 15170	200	6035,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Слободского"	936	05	03	08000 00000	000	264,7	264,7
Отдельные мероприятия программы	936	05	03	08Я00 04000	000	264,7	264,7
Мероприятия по формированию современной городской среды	936	05	03	08Я00 04540	000	264,7	264,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	05	03	08Я00 04540	200	264,7	264,7
Охрана окружающей среды	936	06	00	00000 00000	000	9150,0	2650,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	936	06	03	00000 00000	000	2650,0	2650,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	06	03	04000 00000	000	2650,0	2650,0
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской"	936	06	03	04Г00 00000	000	2650,0	2650,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	06	03	04Г00 04000	000	2650,0	2650,0
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды	936	06	03	04Г00 04260	000	2650,0	2650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	06	03	04Г00 04260	200	2650,0	2650,0
Другие вопросы в области	936	06	05	00000 00000	000	6500,0	0,0

охраны окружающей среды							
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	06	05	04000 00000	000	6500,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской"	936	06	05	04Г00 00000	000	6500,0	0,0
Реализация мероприятий национального проекта "Экология"	936	06	05	04ГГ0 00000	000	5200,0	0,0
Федеральный проект "Чистая страна"	936	06	05	04ГГ1 00000	000	5200,0	0,0
Субсидия областного бюджета на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	936	06	05	04ГГ1 N2420	000	5200,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	06	05	04ГГ1 N2420	200	5200,0	0,0
Софинансирование к субсидии на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	936	06	05	04Г00 S2420	000	1300,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	06	05	04Г00 S2420	200	1300,0	0,0
Образование	936	07	00	00000 00000	000	39341,9	37740,7
Общее образование	936	07	02	00000 00000	000	27016,7	26487,4
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	07	02	01000 00000	000	27016,7	26487,4
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	936	07	02	01200 00000	000	27016,7	26487,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	07	02	01200 03000	000	3623,0	3093,7
Общеобразовательные учреждения	936	07	02	01200 03020	000	3623,0	3093,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 03020	600	3623,0	3093,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	07	02	01200 0302A	000	739,9	739,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 0302A	600	739,9	739,9
Иные межбюджетные трансферты из областного	936	07	02	01200 17000	000	22653,8	22653,8

бюджета							
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	936	07	02	01200 17010	000	22653,8	22653,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	02	01200 17010	600	22653,8	22653,8
Дополнительное образование детей	936	07	03	00000 00000	000	11684,1	10612,2
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	07	03	01000 00000	000	10760,1	10612,2
Подпрограмма "Развитие общего образования и дополнительного образования детей"	936	07	03	01200 00000	000	10760,1	10612,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	07	03	01200 03000	000	10760,1	10612,2
Учреждения дополнительного образования	936	07	03	01200 03040	000	10760,1	10612,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	03	01200 03040	600	10760,1	10612,2
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	936	07	03	04000 00000	000	924,0	0,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	07	03	04800 00000	000	924,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	07	03	04800 15170	000	924,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	07	03	04800 15170	600	924,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	936	07	07	00000 00000	000	641,1	641,1
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	07	07	01000 00000	000	641,1	641,1
Отдельные мероприятия программы	936	07	07	01Я00 00000	000	641,1	641,1
Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей	936	07	07	01Я00 04020	000	2,0	2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	07	07	01Я00 04020	600	2,0	2,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов	936	07	07	01Я00 15000	000	639,1	639,1

местного самоуправления по вопросам местного значения							
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	936	07	07	01Я00 15060	000	606,7	606,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	01Я00 15060	600	606,7	606,7
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей	936	07	07	01Я00 S5060	000	32,4	32,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	07	07	01Я00 S5060	600	32,4	32,4
Культура, кинематография	936	08	00	00000 00000	000	25625,2	24289,2
Культура	936	08	01	00000 00000	000	25625,2	24289,2
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	08	01	02000 00000	000	24841,2	24289,2
Подпрограмма "Развитие и поддержка музейного дела в г.Слободском"	936	08	01	02500 00000	000	11188,3	10985,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	08	01	02500 03000	000	11188,3	10985,1
Музеи	936	08	01	02500 03070	000	11188,3	10985,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02500 03070	600	11188,3	10985,1
Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»	936	08	01	02700 00000	000	12877,9	12529,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	08	01	02700 00000	000	12877,9	12529,1
Дворцы, дома и другие учреждения культуры	936	08	01	02700 03000	000	12877,9	12529,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02700 03060	600	11546,3	11197,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	936	08	01	02700 0306A	000	1331,6	1331,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02700 0306A	600	1331,6	1331,6
Отдельные мероприятия программы	936	08	01	02Я00 00000	000	775,0	775,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	08	01	02Я00 00000	000	775,0	775,0
Проведение общегородских мероприятий	936	08	01	02Я00 04000	000	500,0	500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02Я00 04090	600	500,0	500,0

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	936	08	01	02Я00 04090	000	275,0	275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	08	01	02Я00 04110	200	25,0	25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	02Я00 04110	600	250,0	250,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	08	01	04000 00000	000	784,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	08	01	04800 00000	000	784,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	08	01	04800 15170	600	784,0	0,0
Социальная политика	936	10	00	00000 00000	000	5942,7	9045,8
Пенсионное обеспечение	936	10	01	00000 00000	000	1441,7	1441,7
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	10	01	07000 00000	000	1441,7	1441,7
Отдельные мероприятия программы	936	10	01	07Я00 00000	000	1441,7	1441,7
Дополнительное пенсионное обеспечение	936	10	01	07Я00 08000	000	1441,7	1441,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	01	07Я00 08000	300	1441,7	1441,7
Социальное обеспечение населения	936	10	03	00000 00000	000	48,0	48,0
Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского"	936	10	03	01000 00000	000	40,0	40,0
Подпрограмма "Педагогические кадры города Слободского"	936	10	03	01300 00000	000	40,0	40,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	03	01300 04000	000	40,0	40,0
Мероприятия в области образования	936	10	03	01300 04010	000	40,0	40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	936	10	03	01300 04010	300	40,0	40,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	03	03000 00000	000	8,0	8,0
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	936	10	03	03200 00000	000	8,0	8,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	03	03200 04000	000	8,0	8,0
Мероприятия в сфере социальной политики	936	10	03	03200 04120	000	8,0	8,0
Предоставление субсидий	936	10	03	03200 04120	600	8,0	8,0

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям							
Охрана семьи и детства	936	10	04	00000 00000	000	3993,5	7096,6
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	10	04	02000 00000	000	0,7	0,7
Подпрограмма муниципального казенного учреждения "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город Слободской" на 2016-2020 годы"	936	10	04	02800 00000	000	0,7	0,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	10	04	02800 03000	000	0,7	0,7
Архивные учреждения	936	10	04	02800 03130	000	0,7	0,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	10	04	02800 03130	100	0,7	0,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	04	03000 00000	000	3987,3	7090,4
Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	936	10	04	03300 00000	000	3987,3	7090,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	936	10	04	03300 16000	000	67,8	35,3
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	936	10	04	03300 16090	000	67,8	35,3
Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги	936	10	04	03300 16093	000	48,2	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	10	04	03300 16093	200	48,2	0,0

Расходы по администрированию	936	10	04	03300 16094	000	19,6	35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	10	04	03300 16094	200	19,6	35,3
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	936	10	04	03300 N0820	000	3919,5	7055,1
Приобретение (строительство) жилого помещения	936	10	04	03300 N0820	000	3919,5	7055,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	936	10	04	03300 N0820	400	3919,5	7055,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	936	10	04	07000 00000	000	5,5	5,5
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	04	07200 00000	000	5,5	5,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	936	10	04	07200 02000	000	5,5	5,5
Центральный аппарат	936	10	04	07200 02000	000	5,5	5,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	936	10	04	07200 02020	100	5,5	5,5
Другие вопросы в области социальной политики	936	10	06	00000 00000	000	459,5	459,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской"	936	10	06	03000 00000	000	459,5	459,5
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в городе Слободском"	936	10	06	03200 00000	000	120,0	120,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	06	03200 04000	000	120,0	120,0
Мероприятия по поддержке общественных организаций	936	10	06	03200 04160	000	120,0	120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным	936	10	06	03200 04160	600	120,0	120,0

некоммерческим организациям							
Отдельные мероприятия программы	936	10	06	03Я00 00000	000	339,5	339,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	10	06	03Я00 04000	000	339,5	339,5
Мероприятия по поддержке общественных организаций	936	10	06	03Я00 04160	000	339,5	339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	10	06	03Я00 04160	600	339,5	339,5
Физическая культура и спорт	936	11	00	00000 00000	000	21816,6	19064,9
Массовый спорт	936	11	02	00000 00000	000	2068,5	72,5
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	11	02	02000 00000	000	72,5	72,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	936	11	02	02100 00000	000	72,5	72,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	936	11	02	02100 04000	000	72,5	72,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта	936	11	02	02100 04060	000	72,5	72,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	936	11	02	02100 04060	200	32,5	32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	02100 04060	600	40,0	40,0
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании "город Слободской"	936	11	02	04000 00000	000	1996,0	0,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	936	11	02	04800 00000	000	1996,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	02	04800 15170	600	1996,0	0,0
Спорт высших достижений	936	11	03	00000 00000	000	19748,1	18992,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики"	936	11	03	02000 00000	000	19748,1	18992,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в г.Слободском"	936	11	03	02100 00000	000	19748,1	18992,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	936	11	03	02100 03000	000	19748,1	18992,4
Учреждения в области физической культуры и массового спорта	936	11	03	02100 03150	000	19748,1	18992,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	936	11	03	02100 03150	600	19748,1	18992,4

Приложение № 13
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/412

**ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города на 2019 год**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Сумма, (тыс. руб.)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	000 01 00 00 00 00 0000 000	26 694,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	22 708,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 700	151 141,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	912 01 02 00 00 04 0000 710	151 141,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 800	128 433,4
Погашение бюджетом городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	912 01 02 00 00 04 0000 810	128 433,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	3 985,8
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	991 384,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	991 384,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	991 384,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	912 01 05 02 01 04 0000 510	991 384,5
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	995 370,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	995 370,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	995 370,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	912 01 05 02 01 04 0000 610	995 370,3

Приложение № 17
к решению Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 №56/412

**ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования "**

город Слободской" на 2019 год

Вид заимствований	Объём привлечения заимствований (тыс.руб.)	Объём погашения основной суммы долга (тыс.руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	151 141,9	128 433,4
ИТОГО	151 141,9	128 433,4

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 18.12.2013 №46/342

Решение Слободской городской Думы

от 20.11.2019 № 56/413

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Слободского, принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с последующими изменениями),

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденное решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342, изменения, утвердив их в следующей редакции (далее – по тексту настоящего решения – Изменения в Положение). Прилагается.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 №56/413

Изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском.

1. Пункт 31 Статьи 14 Положения изложить в новой редакции:

«31) устанавливает порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ;».

2. Статью 14 Положения дополнить пунктами следующего содержания:

«31¹) устанавливает порядок определения сроков реализации муниципальных программ;

31²) устанавливает сроки утверждения муниципальных программ;

31³) утверждает муниципальные программы;

31⁴) устанавливает порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;

31⁵) принимает решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, по результатам оценки эффективности реализации указанных программ;».

3. Пункт 2 статьи 21 Положения изложить в новой редакции:

«2. Муниципальные программы города Слободского, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.».

О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.10.2017 №23/145

**Решение Слободской городской Думы
от 20.11.2019 № 56/414**

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденным решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с последующими изменениями),

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменение в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.10.2017 №23/145 (далее-Порядок):

1.1. Абзац 3 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:

«- на 2020 год – 9,859%, на 2021 год – 0,916%, на 2022 год – 0,748%.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении, утверждении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

О назначении публичных слушаний Решение Слободской городской Думы от 20.11.2019 № 56/415

В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667,

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской».

Тема публичных слушаний – внесение изменений в Устав муниципального образования «город Слободской», принятый решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с изменениями от

24.08.2005 № 59/607, от 25.01.2006 № 68/736, от 16.05.2007 № 24/250, от 22.04.2009 № 56/574, от 18.11.2009 № 63/673, от 17.11.2010 № 77/807, от 27.04.2011 № 5/38, от 07.10.2011 № 12/90, от 21.03.2012 № 20/152, от 18.11.2015 № 79/577, от 18.05.2016 № 87/656, от 18.10.2017 № 23/149; от 22.05.2019 № 49/343).

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (1 этаж) здания администрации города (улица Советская, 86, город Слободской). Начало в 17.00 часов.

Дата проведения публичных слушаний – 19 декабря 2019 года.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию вместе с проектом изменений в Устав муниципального образования «город Слободской», Порядком учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Слободской» и порядком участия граждан в его обсуждении.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области

Решение Слободской городской Думы

от 20.11.2019 № 56/416

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, главой 5 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, постановлением главы города Слободского от 24.09.2019 № 19 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», постановлением главы города Слободского от 10.09.2019 № 16 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», постановлением главы города Слободского от 10.09.2019 № 17 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», с учетом протоколов публичных слушаний по проектам градостроительных решений

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории города Слободского» изложить в новой редакции. Прилагается.

1.2. Часть III «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции. Прилагается.

1.3. Дополнить Правила приложением № 3 «Сведения о границах территориальных зон». Прилагается.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.


Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

УТВЕРЖДЕНА
решением Слободской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/416



УТВЕРЖДЕНА
решением Сlobодской
городской Думы
от 20.11.2019 № 56/416

ЧАСТЬ III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 44. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории города Сlobодского Кировской области

Кодовое обозначение территориальных зон	Наименование территориальных зон
Ж	Жилые зоны
Ж-1-а	Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками
Ж-1-б	Зона индивидуальной жилой застройки городского типа
Ж-1-в	Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы
Ж-2	Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2 – 3 этажа

Ж-3	Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3 – 5 этажа
Ж-4	Зона смешанной жилой застройки
ОД	Общественно-деловые и коммерческие зоны
ОД-1	Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города
ОД-2	Зона обслуживания и деловой активности местного значения
ОД-3	Зона деловой активности и мелкого производства
ОД-4	Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта
ОС	Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными участками
ОС-1	Зона учреждений здравоохранения
ОС-2	Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга.
ОС-3	Зона средних специальных учебных заведений
П	Производственные и коммунальные зоны
ПК-1	Зона коммунально-складских объектов
П-2	Зона производственных и коммунальных предприятий II класса вредности
П-3	Зона производственных и коммунальных предприятий III класса вредности
П-4	Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности
П-5	Зона производственных и коммунальных предприятий V класса вредности
ИТ	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ-1	Зона водозаборных, очистных и иных технических сооружений
ИТ-2	Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур
Р	Природно-рекреационные зоны
Р-1	Зона особо охраняемых природных территорий и памятников природы
Р-2	Зона парков, набережных
Р-3	Зона скверов, бульваров
Р-4	Зона природно-ландшафтных территорий
Р-5	Зона коллективных садов и огородов
СП	Зоны специального назначения
СП-1	Зона кладбищ
СП-2	Зона режимных объектов ограниченного доступа
СП-3	Зона специальной деятельности

Статья 44.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

К жилым зонам относятся участки территории города, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, хозяйственных построек, построек, необходимых для хранения и обслуживания индивидуальных транспортных средств, иных зданий и сооружений, необходимых для ведения домашнего хозяйства. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, объектов здравоохранения, объектов образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ж-1-а. Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками

Зона индивидуальной и квартирной жилой застройки Ж-1-а выделена для обеспечения правовых условий формирования районов из отдельно стоящих жилых домов с приусадебными участками и с домами квартирного типа не выше 3-х этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	1) Минимальный размер ширины образуемого земельного участка при разделе участка - 15 м *. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га **, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ жилого дома:

		- от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м. Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный выход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки: <table><tr><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="3">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,04 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,10</th><th>свыше 0,10</th></tr><tr><td>Индивидуальные жилые дома</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td><td>20%</td></tr></table> 5) Пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому - с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках - по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований действующего законодательства. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га			свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10	Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%
Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га												
	свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10										
Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%										
Блокированная жилая застройка	2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 6м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га; 2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений: - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест, на основе расчетов инсоляции и освещенности.											

		Расстояние измеряется до наружных граней стен строений. Пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому - с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках - по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований действующего законодательства. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый неглухой забор. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки: <table><tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="4">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,02 до 0,04</th><th>свыше 0,04 до 0,06</th><th>свыше 0,06 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,15</th></tr><tr><td>1.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)</td><td rowspan="3">70</td><td>50-40%</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)</td><td>50%</td><td>30%</td><td>20%</td></tr><tr><td>3.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)</td><td>50%</td><td>30%</td><td>20%</td></tr></table> При размерах приусадебных (приквартирных) земельных участков менее 0,02 га процент застройки не нормируется при условии соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных требований.	№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га				свыше 0,02 до 0,04	свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,15	1.	Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)	70	50-40%	40-30%	30-25%	2.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)	50%	30%	20%	3.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)	50%	30%	20%
№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га																										
		свыше 0,02 до 0,04	свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,15																							
1.	Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)	70	50-40%	40-30%	30-25%																							
2.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)		50%	30%	20%																							
3.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)		50%	30%	20%																							
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	1.Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. 2. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами при условии																										

		обеспечения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон в границах земельного участка. Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га; - максимальная площадь земельного участка - 1 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

****Значение минимальной площади земельного участка не учитывается в случаях:**

- проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек углов такого земельного участка;
- проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	Отдельно стоящие или пристроенные к индивидуальному жилому дому гаражи или открытые автостоянки: 1 - 2 машиноместа на индивидуальный участок, расположенные в границах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства. 1) Предельное количество этажей – не более 1 для отдельно стоящего гаража. 2) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Количество машиномест - не более 2 на индивидуальный участок. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (в том числе площадь земельного участка) и минимальный отступ от границ земельного участка не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка – 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

		3) предельное количество этажей – 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.
Социальное обслуживание	3.2	1) Минимальный размер земельного участка – 25 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро. 1) Минимальный размер земельного участка – 15 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,03 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 10м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,08 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями,

		приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м; 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м; 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 23 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых

земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Ж-1-б. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1-б выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:

Основные виды разрешенного использования															
Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные параметры разрешенного использования. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства													
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	1) Минимальный размер ширины образуемого земельного участка при разделе участка - 15 м*; площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га **, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га, - максимальная площадь земельного участка для предоставления в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, - 0,15 га.													
		2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м.													
		<table><tr><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="3">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,04 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,10</th><th>свыше 0,10</th></tr><tr><td>Индивидуальные жилые дома</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td><td>20%</td></tr></table>			Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га			свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10	Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%
		Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га												
			свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10										
Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%												
объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м.															
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.															
		3) предельное количество этажей - 3 эт.													
		4) максимальный процент застройки: Пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому - с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках - по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований действующего законодательства.													
		Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м.													
		При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника													

			водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.																			
Блокированная застройка	жилая	2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 6 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений: - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест, на основе расчетов инсоляции и освещенности. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений. Пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому - с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках - по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований действующего законодательства. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый неглухой забор. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки: <table><tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="4">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,02 до 0,04</th><th>свыше 0,04 до 0,06</th><th>свыше 0,06 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,15</th></tr><tr><td>1.</td><td>Дома жилые блокированные одноквартирные (2</td><td>70</td><td>50-40</td><td>40-30</td><td>30-25</td></tr></table>				№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га				свыше 0,02 до 0,04	свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,15	1.	Дома жилые блокированные одноквартирные (2	70	50-40	40-30	30-25
№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га																				
		свыше 0,02 до 0,04	свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,15																	
1.	Дома жилые блокированные одноквартирные (2	70	50-40	40-30	30-25																	

		блока)				
		2. Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)		50	30	20
		3. Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)		50	30	20
		При размерах приусадебных (приквартирных) земельных участков менее 0,02 га процент застройки не нормируется при условии соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных требований.				
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.				
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.				
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.				

****Значение минимальной площади земельного участка не учитывается в случаях:**

- проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек углов такого земельного участка;
- проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	Отдельно стоящие или пристроенные к индивидуальному жилому дому гаражи или открытые автостоянки: 1 - 2 машиноместа на индивидуальный участок, расположенные в границах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства. 1) Предельное количество этажей – не более 1 для отдельно стоящего гаража. 2) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Количество машиномест - не более 2 на индивидуальный участок. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (в том числе площадь земельного участка) и минимальный отступ от границ земельного участка не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
---	----------	---

объекта капитального строительства		реконструкции объектов капитального строительства
Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,2 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	1. Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. 3) предельное количество надземных этажей - 1 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 2. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами при условии обеспечения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон в границах земельного участка. Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га; - максимальная площадь земельного участка - 1 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 10 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,06 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 1 этаж или помещения на первых этажах жилых, многофункциональных или административных зданий. 4) максимальный процент застройки - 60% 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро. 1) Минимальный размер земельного участка – 10м[*]. площадь земельного

		участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 10м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,08 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50% 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. Территория участка огораживается забором: общеобразовательной школы – высотой от 1,2 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га,

		- максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Площадки для занятий спортом	5.1.3	Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего пользования – не менее 10 м. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного

наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Ж-1-в. Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1-в выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с приквартирными участками для ведения личного подсобного хозяйства с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные параметры разрешенного использования (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства											
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	1) минимальный размер ширины образуемого земельного участка при разделе участка - 15 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилого дома - 0,06 га*; - минимальная площадь земельного участка для жилых домов усадебного типа - 0,06 га; - максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилого дома, жилых домов усадебного типа - 0,2 га. 2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м. Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный выход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки: <table><tr><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="3">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,04 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,10</th><th>свыше 0,10</th></tr><tr><td>Индивидуальные жилые дома</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td><td>20%</td></tr></table> Пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому - с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках - по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований действующего законодательства. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое.	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га			свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10	Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%
Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га												
	свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10										
Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%										

		Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

****Значение минимальной площади земельного участка не учитывается в случаях:**

- проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек углов такого земельного участка;
- проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	Отдельно стоящие или пристроенные к индивидуальному жилому дому гаражи или открытые автостоянки: 1 - 2 машиноместа на индивидуальный участок, расположенные в границах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства. 1) Предельное количество этажей – не более 1 для отдельно стоящего гаража. 2) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Количество машиномест - не более 2 на индивидуальный участок. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (в том числе площадь земельного участка) и минимальный отступ от границ земельного участка не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м.

		Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Оказание услуг связи	3.2.2	1) Минимальный размер земельного участка – 10м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,06 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 1 этаж или помещения на первых этажах жилых, многофункциональных или административных зданий. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. 3) предельное количество надземных этажей - 1 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м; 3) предельное количество надземных этажей - 1 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га.

		2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Площадки для занятий спортом	5.1.3	Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего пользования – не менее 10 м. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Ж-2. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2 – 3 этажа

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов высотой 2 и 3 этажа и социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, связи, торговли и др.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
--	----------	---

строительства		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предприятия обслуживания, перечисленные в разрешенных видах использования недвижимости, могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей и загрузка предприятий располагаются со стороны улиц.
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,03 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,06 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 этажа или помещения на первых этажах жилых, многофункциональных или административных зданий. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30 м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га,

		- максимальная площадь земельного участка – 2,5 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Парки культуры и отдыха	3.6.2	Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. Объекты капитального строительства не размещаются. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Площадки для занятий спортом	5.1.3	Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего пользования – не менее 10 м. Площадки рекомендуются оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м*. площадь земельного участка:

		- минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Для размещения проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20% Количество машиномест не должно превышать количество квартир – для многоквартирных домов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. 1) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 1 эт. 4) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Для индивидуального	2.1	1) Минимальный размер ширины образуемого земельного участка при

жилищного строительства		разделе участка - 15 м. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га **, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки: <table><tr><td rowspan="2">Тип застройки</td><td colspan="3">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</td></tr><tr><td>свыше 0,04 до 0,08</td><td>свыше 0,08 до 0,10</td><td>свыше 0,10</td></tr><tr><td>Индивидуальные жилые дома</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td><td>20%</td></tr></table> Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га			свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10	Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%
Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га												
	свыше 0,04 до 0,08	свыше 0,08 до 0,10	свыше 0,10										
Индивидуальные жилые дома	40-30%	30-25%	20%										
Блокированная жилая застройка	2.3	1)Минимальный размер земельного участка – 6м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений: - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест, на основе расчетов инсоляции и освещенности. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор. 3) предельное количество этажей - 3 эт.											

		4) максимальный процент застройки:					
		№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га			
				свыше 0,02 до 0,04	свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,15
		1.	Дома жилые блокированные одноквартирные (2 блока)	70	50-40	40-30	30-25
		2.	Дома жилые блокированные одноквартирные (от 3 до 4 блоков)		50	30	20
		3.	Дома жилые блокированные одноквартирные (от 4 до 10 блоков)		50	30	20
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 1 эт. максимальный процент застройки не подлежит установлению.					
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.					
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых					

		автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

**Значение минимальной площади земельного участка не учитывается в случаях:

- проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек углов такого земельного участка;
- проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Ж-3. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3 – 5 этажа

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов высотой 3-5 этажа и социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, бытового обслуживания, связи и др.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Среднеэтажная жилая застройка	2.5	1) Минимальный размер земельного участка – 25м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка – 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,06 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 этажа или помещения на первых этажах жилых, многофункциональных или административных зданий. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро 1) Минимальный размер земельного участка – 15м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 23м[*]. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га

		2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 50м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. Территория участка огораживается забором: общеобразовательной школы – высотой от 1,2 м. 3) предельное количество этажей - 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Парки культуры и отдыха	3.6.2	Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. Объекты капитального строительства не размещаются. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов

		допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Банковская и страховая деятельность	4.5	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Площадки для занятий спортом	5.1.3	Для многоквартирных жилых домов. Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего пользования – не менее 10 м. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 м, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,

		проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	Количество машиномест не должно превышать количество квартир – для многоквартирных домов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии – 1 м. 2) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями,

		приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Общежития	3.2.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га,

		- максимальная площадь земельного участка - 0,15 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; 3) предельное количество этажей – 2эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Гостиничное обслуживание	4.7	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 30%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Ж-4. Зона смешанной жилой застройки

Зона смешанной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с размещением блокированных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 5-ти этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства																										
Блокированная жилая застройка	2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 6 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га.																										
		2) минимальный отступ жилого дома: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до: - основного строения - 3 м, - хозяйственных и прочих строений - 1 м, - отдельно стоящего гаража - 1 м; от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений: - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест, на основе расчетов инсоляции и освещенности. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала, не глухое. Высота ограждения должна быть не более 2 м; при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый неглухой забор.																										
		3) предельное количество этажей - 5 эт.																										
		4) максимальный процент застройки:																										
		<table><tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип застройки</th><th colspan="4">Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га</th></tr><tr><th>свыше 0,04 до 0,06</th><th>свыше 0,06 до 0,08</th><th>свыше 0,08 до 0,1</th><th>свыше 0,1 до 0,2</th></tr><tr><td>1.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)</td><td rowspan="3">70%</td><td>50-40%</td><td>40-30%</td><td>30-25%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)</td><td>50%</td><td>30%</td><td>20%</td></tr><tr><td>3.</td><td>Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)</td><td>50%</td><td>30%</td><td>20%</td></tr></table>	№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га				свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,1	свыше 0,1 до 0,2	1.	Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)	70%	50-40%	40-30%	30-25%	2.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)	50%	30%	20%	3.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)	50%	30%	20%
№ п/п	Тип застройки	Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, га																										
		свыше 0,04 до 0,06	свыше 0,06 до 0,08	свыше 0,08 до 0,1	свыше 0,1 до 0,2																							
1.	Дома жилые блокированные многоквартирные (2 блока)	70%	50-40%	40-30%	30-25%																							
2.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 3 до 4 блоков)		50%	30%	20%																							
3.	Дома жилые блокированные многоквартирные (от 4 до 10 блоков)		50%	30%	20%																							
Среднеэтажная жилая застройка	2.5	1) Минимальный размер земельного участка – 25 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка – 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м,																										

		- от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) коэффициент плотности застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 6) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,06 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 этажа или помещения на первых этажах жилых, многофункциональных или административных зданий. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	За исключением бани, сауны, похоронного бюро 1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 50м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. Территория участка огораживается забором: общеобразовательной школы – высотой от 1,2 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.

		5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 м, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено

		строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
--	--	--

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	Количество машиномест не должно превышать количество квартир – для многоквартирных домов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами при условии обеспечения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон в границах земельного участка. 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии – 1 м. 2) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Площадки для занятий спортом	5.1.3	Расстояние до проезжей части автомобильных дорог общего пользования – не менее 10 м. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 1 эт. максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.

		5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 23м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка – 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка – 3 м, - от красной линии улиц – 5 м, - от красной линии проездов – 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки – 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих

Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны

К общественно-деловым зонам относятся участки территории, используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений общественно-делового назначения - административных зданий, офисов, объектов коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, центров деловой, финансовой и общественной активности, культовых и иных зданий.

ОД-1. Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города

Зона центральных функций (обслуживания и деловой активности) ОД-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.

К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные требования и ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры. Виды использования памятников истории и культуры, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,18 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 40%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,03 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Оказание социальной помощи населению	3.2.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов

		допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м,

		- в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. Территория участка огораживается забором: общеобразовательной школы – высотой от 1,2 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Религиозное управление и образование	3.7.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Государственное управление	3.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га,

		- максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Банковская и страховая деятельность	4.5	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Гостиничное обслуживание	4.7	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Развлекательные мероприятия	4.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,0 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 30%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 м, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
---	----------	---

строительства		реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20% Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание	3.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	4.2	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Рынки	4.3	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%;

		5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Туристическое обслуживание	5.2.1	За исключением детских лагерей 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ОД-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения ОД-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Среднеэтажная жилая застройка	2.5	1) Минимальный размер земельного участка – 25м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,075 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 40%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного

Оказание услуг связи	3.2.3	проектирования Кировской области 1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

		проектирования Кировской области.
Государственное управление	3.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Банковская и страховая деятельность	4.5	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

		проектирования Кировской области.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка – 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка – 3 м. - от красной линии улиц – 5 м, - от красной линии проездов – 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки – 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Гостиничное обслуживание	4.7	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 4 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 30%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

		проектирования Кировской области.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание	3.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.

		5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,3 га, - максимальная площадь земельного участка - 3 га. 2) минимальный отступ: а) от границ земельного участка - 3 м; б) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования: - в микрорайоне (квартале) в городе - не менее 25 м, - в реконструируемых городских кварталах - не менее 15 м, - в сельских населенных пунктах - не менее 10 м; в) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м. Территория участка огораживается забором: общеобразовательной школы – высотой от 1,2 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Развлекательные мероприятия	4.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного

наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ОД-3. Зона деловой активности и мелкого производства

Зона деловой активности и мелкого производства ОД-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования деловой и коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров, а также объектов торгового назначения и коммунального обслуживания города, а также межмуниципального и районного значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания периодического и эпизодического обслуживания.

Особенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности и обслуживающих, коммерческих объектов местного и районного значения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Оказание социальной помощи населению	3.2.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых

		автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Государственное управление	3.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых

		автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Банковская и страховая деятельность	4.5	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га. - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Склады	6.9	За исключением нефтехранилищ и нефтеналивных станций, газовых хранилищ и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторов. 1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

		3) предельное количество этажей – 2 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 6 м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество этажей – 2 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ:

		- от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Гостиничное обслуживание	4.7	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Заправка транспортных средств	4.9.1.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Ремонт автомобилей	4.9.1.4	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

		сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки – 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ОД-4. Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта

Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта ОД-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования деловой и коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров, а также объектов торгового назначения и коммунального обслуживания города, а также межмуниципального и районного значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания периодического и эпизодического обслуживания.

Особенностью зоны является возможность размещения блокированных гаражей.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м.

		- от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м.

		- от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Банковская и страховая деятельность	4.5	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Склады	6.9	За исключением нефтехранилищ и нефтеналивных станций, газовых хранилищ и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторов. Общая площадь здания не более 500 кв.м. 1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент

		застройки не подлежат установлению
--	--	------------------------------------

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 10 м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,4 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской

		области
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м* . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка, от красной линии - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м* . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.3. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными участками

ОС-1. Зона учреждений здравоохранения

Основные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Дома социального обслуживания	3.2.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м* . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

		3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны. 1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,08 га, - максимальная площадь земельного участка – 3,0 га 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 5 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Санаторная деятельность	9.2.1	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 30%; 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения

		зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
--	--	---

Условные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Оказание социальной помощи населению	3.2.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Медицинские организации особого назначения	3.4.3	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим законодательством. 1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области

Вспомогательные разрешение виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного

		использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ОС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга

Основные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1	Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 3,0 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 30%. 4) Предельное количество этажей – 3 эт. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными

		в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 30%. 4) Предельное количество этажей – 3 эт. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Площадки для занятий спортом	5.1.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 3 эт. 4) максимальный процент застройки – 30%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 3,0 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 30%. 4) Предельное количество этажей – 3 эт. 5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,

		сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
--	--	---

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%. 5) требуемое число машино-мест для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области
Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	За исключением объектов, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре. 1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 1,0 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Гостиничное обслуживание	4.7	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,6 га.

		2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Развлекательные мероприятия	4.8.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.

Вспомогательные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих

Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ОС-3. Зона средних специальных учебных заведений

Основные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,09 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,4 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Общежития	3.2.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Проведение научных исследований	3.9.2	1) Минимальный размер земельного участка – 30м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,6 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м.

		Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 30%. 4) предельное количество этажей - 2 эт.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Оказание услуг связи	3.2.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальный размер земельного участка - 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	За исключением объектов, обеспечивающих оказание услуги по лечению в стационаре 1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Осуществление	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*.

религиозных обрядов		площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Площадки для занятий спортом	5.1.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,0 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 30%.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.

Вспомогательные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Служебные гаражи	4.9	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента

		застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.4. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

К производственным зонам относятся участки территории, используемые и предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно защитных зон таких объектов.

ПК-1. Зона коммунально-складских объектов

Зона ПК - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-складских предприятий, деятельность которых связана с низкими уровнями шума, загрязнения.

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код типа	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 10м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество этажей - 1 эт. 4) максимальный процент застройки - 80%.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт. Максимальный процент застройки не подлежит установлению
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.

Ремонт автомобилей	4.9.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м; 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,05 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м. - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Улично- дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Специальная деятельность	12.2	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 5 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с

		действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Общественное питание	4.6	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Проведение научных исследований	3.9.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,0 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
автозаправочные станции	4.9.1.1	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Автозаправочные станции - не более 3-х ТРК. Без малярно-жестяжных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Автомобильные мойки	4.9.1.3	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей – 2 эт.

		4) максимальный процент застройки - 60%.
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

П-2. Зона производственных и коммунальных объектов II класса вредности

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше II класса вредности по санитарной классификации. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,03 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Ремонт автомобилей	3.9.1.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Тяжелая промышленность	6.2	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 12,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Земельные участки, на которых расположены предприятия, являющиеся

		источником повышенной опасности, должны иметь ограждения. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 4 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Улично –дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт.

		4) максимальный процент застройки - 50%.
Приюты для животных	3.10.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,2 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Автозаправочные станции	4.9.1.1	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Автозаправочные станции - не более 3-х ТРК. Без малярно-жестяных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Автомобильные мойки	4.9.1.3	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей – 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Специальная деятельность	12.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

П-3. Зона производственных и коммунальных объектов III класса вредности

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса вредности по санитарной классификации. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15 м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 1,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Ремонт автомобилей	4.9.1.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Легкая промышленность	6.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25 м ² . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 15,5 га.

		2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Пищевая промышленность	6.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 15,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Нефтехимическая промышленность	6.5	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 15,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Строительная промышленность	6.6	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 15,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Складские площадки	6.9.1	Минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Научно-производственная деятельность	6.12	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м,

		- от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Железнодорожные пути	7.1.1	1) Минимальный отступ: - от границы земельного участка - 1 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
автотранспортные предприятия		1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 4 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 1,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальный размер земельного участка - 0,4 га, - максимальный размер земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 2. Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных

		участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
--	--	---

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Общественное питание	4.6	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии о проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Приюты для животных	3.10.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Заправка транспортных средств	4.9.1.1	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Автозаправочные станции - не более 3-х ТРК. Без малярно-жестяжных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м [*] . площадь земельного участка:

		- минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м; 3) предельное количество этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Автомобильные мойки	4.9.1.3	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м; 3) предельное количество этажей - 2 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Специальная деятельность	12.2	) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 5 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

П-4. Зона производственных и коммунальных объектов IV класса вредности

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности по санитарной классификации, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 1,8 га. 2) минимальный отступ:

		- от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Ремонт автомобилей	4.9.1.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Автомобилестроительная промышленность	6.2.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 21,0 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Легкая промышленность	6.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 21,0 га.

		2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Пищевая промышленность	6.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 21,0 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Строительная промышленность	6.6	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 21,0 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Складские площадки	6.9.1	Минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 21,0 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%.
Научно-производственная деятельность	6.12	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

		3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 50%.
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальный размер земельного участка - 0,4 га, - максимальный размер земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 2. Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Улично- дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Научно-производственная деятельность только для размещения в соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области	6.12	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,3 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Заправка транспортных средств	4.9.1.1	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Автозаправочные станции - не более 3-х ТРК. Без малярно-жестяжных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м,

		- от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Автомобильные мойки	4.9.1.3	При соблюдении санитарно-защитных до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

П-5. Зона производственных и коммунальных объектов V класса вредности

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса вредности по санитарной классификации, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,001 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Деловое управление	4.1	1) Минимальный размер земельного участка – 15м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Ремонт автомобилей	4.9.1.4	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Без малярно-жестяжных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Легкая промышленность	6.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%
Пищевая промышленность	6.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%
Строительная промышленность	6.6	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м.

		3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Складские площадки	6.9.1	Минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 60%
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальный размер земельного участка - 0,4 га, - максимальный размер земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м. Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 2. Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%

Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
----------------------------	--------	---

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание	3.3	1) Минимальный размер земельного участка – 25м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1) Минимальный размер земельного участка – 25м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Магазины	4.4	1) Минимальный размер земельного участка – 25м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,8 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Общественное питание	4.6	1) Минимальный размер земельного участка – 25м [*] . площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Заправка транспортных средств	4.9.1.1	При соблюдении ориентировочных санитарно-защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. Автозаправочные станции - не более 3-х ТРК. Без малярно-жестяжных работ, при соблюдении ориентировочных санитарно-

		защитных зон V класса опасности до нормируемых объектов. 1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,05 га, - максимальная площадь земельного участка - 1 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м; 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.5. Градостроительные регламенты. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ-1. Зона водозаборных, очистных и иных технических сооружений

Зоны ИТ-1 выделены для обеспечения правовых условий использования участков, занятых источниками водоснабжения, участков очистных сооружений, объектов энергоснабжения, требующих большого земельного участка. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией данных объектов по согласованию со специально уполномоченными органами в области санитарного благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 13 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1	1) предельное количество этажей - 2 эт. 2) максимальный процент застройки - 30%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. площадь и минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.

Энергетика	6.7	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 5 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Трубопроводный транспорт	7.5	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов 1) предельное количество этажей - 2 эт. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%

Условные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

ИТ-2. Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур

Зона ИТ-2 - внешней инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения и функционирования объектов и линейных сооружений внешнего (магистрального) автомобильного, железнодорожного, трубопроводного транспорта, линий электро- и газоснабжения, связи.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих

объектов. Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей этих коммуникаций (объектов).

Основные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Железнодорожные пути	7.1.1	1) иные показатели: - ширину отвода железной дороги следует принимать согласно приказу МПС РФ от 15.05.1999 № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог»; - жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,01 га, - максимальная площадь земельного участка - 80 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%
Размещение автомобильных дорог	7.2.1	Размещение только объектов федерального автомобильного транспорта. 1) иные показатели: - ширину полосы отвода автомобильной дороги (в т.ч. требования к ней) принимать с учетом Федерального закона от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны

К природно-рекреационным зонам относятся участки территории в границах города, используемые и предназначенные для отдыха населения, территории, занятые городскими лесами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Природно-рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, санитарно-защитные, экологические, природоохранные и эстетические функции. На территориях природно-рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода, а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Р-1. Зона особо охраняемых природных территорий и памятников природы

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области в соответствии с федеральными законами.

В составе зоны Р-1 расположены территории в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 № 33-ФЗ и законами субъекта Российской Федерации.

Виды разрешенного использования, а также параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах особо охраняемых природных территорий Р-1, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) природоохранным законодательством и определяются паспортом на объект охраны.

В составе зоны Р-1 расположены следующие объекты:

1. Памятник природы местного значения – посадки кедра на Подчюршинской горе, установленный решением облисполкома от 29.10.1990 г. № 498;
2. ООПТ регионального значения – зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, установленная Постановлением правительства Кировской области от 20.06.2007 г. № 98/258.

Р-2. Зона парков, набережных

Зона городских природно-развлекательных комплексов (парки, набережные) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования городских участков озеленения в целях проведения досуга населением при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Отдых (рекреация)	5.0	Объекты капитального строительства не размещаются. Для обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пешими прогулками, отдыха, наблюдения за природой. Для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройства мест отдыха в них. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,

		сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Для размещения набережных, береговых полос водных объектов, скверов, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов.
Благоустройство территории	12.0.2	Запрещается возведение объектов капитального строительства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Р-3. Зона скверов, бульваров

Зона Р-3 – зона скверов, бульваров выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в центральных жилых районах города.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Для размещения скверов, парков, аллей, а также для обустройства мест отдыха, наблюдения за природой. Парк, сквер, аллея и бульвар обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения городского округа. Запрещается возведение объектов капитального строительства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Улично-дорожная сеть	12.0.1	Для размещения пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Вспомогательные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Благоустройство территории	12.0.2	1) Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 30%. Запрещается возведение объектов капитального строительства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов

культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Р-4. Зона природно – ландшафтных территорий

Зона Р-4 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования, при соблюдении нижеследующих видов разрешенного использования недвижимости. Виды разрешенного использования объектов, расположенных на землях государственного лесного фонда, согласовываются в индивидуальном порядке, применительно к каждому объекту.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Питомники	1.17	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Охрана природных территорий	9.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Для размещения скверов, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Деловое управление только для размещения в соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области	4.1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
--------------------	----------	---

земельного участка и объекта капитального строительства		участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Природно-познавательный туризм	5.2	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 2 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) предельное количество этажей - 2 эт. 4) максимальный процент застройки - 30%. 5) минимальный процент озеленения - не менее 40%.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Р - 5. Зона коллективных садов и огородов

Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,02 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Улично- дорожная сеть	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

		предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Ведение огородничества	13.1	Объекты капитального строительства и некапитальные жилые строения не размещаются. Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,04 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Ведение садоводства	13.2	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства в индивидуальном порядке - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства в индивидуальном порядке - 0,15 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии однополосных проездов (проходов, проездов общего пользования) - 3 м, - от границы земельного участка - 3 м; 3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.; 4) максимальный процент застройки - 20%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не требуют установления.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

Статья 44.8. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий деятельности объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

СП-1. Зона кладбищ

Зона СП-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается только при условии проведения публичных слушаний. Зона кладбищ, крематориев (СП-1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями для предания тел (останков умерших) огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне определяется в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами: законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Основные разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Для размещения скверов, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Ритуальная деятельность	12.1	Для размещения кладбищ 1) Минимальный размер земельного участка – 50 м *. максимальная площадь земельного участка - 40 га 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 0 м, - от красной линии - 6 м, - от магистральной дороги - 6 м. Использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Осуществление религиозных обрядов	3.7.1	1) Минимальный размер земельного участка – 20 м *. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии магистральных улиц - 6 м, - от красной линии проездов - 3 м. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 3) максимальный процент застройки - 50%. 4) минимальный процент озеленения - не менее 40%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Ритуальная деятельность	12.1	Для размещения крематориев II класса опасности без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,5 га, - максимальная площадь земельного участка - 1,03 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии - 6 м, - от магистральной дороги - 6 м; 3) предельное количество надземных этажей - 2 эт. Максимальный процент застройки не подлежит установлению
-------------------------	------	--

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

СП-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа

Зона особого режима выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, - максимальная площадь земельного участка - 15 га; 2) минимальный отступ: - от границы земельного участка - 3 м, - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м; 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%
Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	1. Для пожарных депо и объектов пожарной охраны: 1) площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, - максимальная площадь земельного участка - 2,5 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии: - для пожарных депо I, III типа - 15 м, - для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м.

		Расстояние от границ участка: - до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров, - до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; 3) предельное количество надземных этажей - 5 эт.; 4) максимальный процент застройки - 50%. 2. Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м; 2) максимальный процент застройки - 100%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Для размещения скверов, проездов. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. 1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м, - от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению
Связь	6.8	1) Площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,0009 га, - максимальная площадь земельного участка - 0,1 га; 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды использования земельного участка и объекта капитального строительства	Код вида	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с

		действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%
Благоустройство территории	12.0.2	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил устанавливаются их ограничения использования в соответствии со статьей 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» настоящих Правил.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» настоящих Правил устанавливаются ограничения их использования в соответствии со статьей 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям» настоящих Правил.

СП-3. Зона специальной деятельности

Основные разрешенные виды использования:

Основные виды разрешенного использования	Код вида	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Специальная деятельность	12.2	1) Минимальный размер земельного участка – 20м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, - максимальная площадь земельного участка - 8 га. 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений и максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Запас	12.3	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Условно разрешенные виды использования	Код вида	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Хранение автотранспорта	2.7.1	При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов и только для служебного транспорта 1) Минимальный размер земельного участка – 10м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка – 0,005 га, - максимальная площадь земельного участка – 0,1 га. 2) минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 3) максимальный процент застройки – 80% Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Склады	6.9	1) Минимальный размер земельного участка – 25м*. площадь земельного участка: - минимальная площадь земельного участка - 0,06 га, - максимальная площадь земельного участка – 1 га. 2) минимальный отступ: - от красной линии улиц - 5 м, - от красной линии проездов - 3 м,

		- от границы земельного участка - 3 м. 3) предельное количество этажей - 3 эт. 4) максимальный процент застройки - 60%.
--	--	---

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования	Код вида	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов. 1) минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м. 2) процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. площадь, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

*Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Статья 45. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 44 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 41 настоящих Правил;

б) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящих Правил, проектом зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил.

в) ограничениями, установленными настоящей статьей.

2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

3. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды и в целях обеспечения основных принципов законодательства о градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия до утверждения в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования «город Слободской» ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в границах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил, устанавливаются настоящей статьей.

4. В пределах территории градостроительного комплекса памятников вводятся ограничения в целях обеспечения сохранения (восстановления) исторической среды расположенных на этой территории памятников и окружающей их застройки. Комплексная реконструкция на этой территории включает реставрацию памятников, санацию окружающей памятник существующей застройки, компенсационное новое строительство взамен утраченных, ветхих зданий. Новое строительство ограничивается по высоте, площади фасадов и силуэту зданий и сооружений, увязывается со сложившейся застройкой, соподчиняется историческим традициям. При реконструкции и регенерации объектов капитального строительства поддерживается сохранение исторического облика зданий, восстанавливаются утраченные элементы внешнего декора, в наружной отделке исключается отделка современными отделочными материалами (отделка плиточными материалами, облицовка пластиковыми панелями, отделочными материалами, имитирующими натуральные материалы, и др.). В отделке фасадов зданий применяются натуральные отделочные материалы.

5. На территории архитектурных ансамблей, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил, выполняются работы, связанные с консервацией, восстановлением, строительством зданий, сооружений и элементов планировки, формирующих историческую городскую среду, а также работы по благоустройству территории.

6. В групповой охранной зоне, отображенной на карте статьи 43 настоящих Правил, допускается преобразования градостроительных качеств среды с изменением и частичным их сохранением: снос неопорного фонда, модернизация и капитальный ремонт зданий, формирование новых пространственных систем, новое строительство на основе сложившихся традиций. Предусматривается сохранение исторической планировки, в том

числе ее подлинных фрагментов, участков фоновой и ценной застройки, ценных элементов ландшафта, закрепляется или восстанавливается роль памятников в архитектурно-пространственной организации города.

Новое строительство регламентируется по функциональному назначению, приемам застройки кварталов, масштабы зданий.

7. Зона регулирования застройки, отображенной на карте статьи 43 настоящих Правил, установлена с учетом архитектурных факторов, оказавших главное влияние на структуру первичного ядра и характер последующего развития города. Зона связана композиционно с видовым раскрытием памятников архитектуры и входит в зону их видимости.

В пределах этой зоны необходимо сохранять или восстанавливать характерную архитектурную среду.

8. В пределах территорий всех категорий зон, за исключением зоны регулирования застройки:

а) следует предусматривать сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся планировочной структуры, при необходимости восстановление и закрепление градоформирующего значения исторических доминант - утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов в архитектурно-пространственной организации территории и в речной панораме; использование основных планировочных принципов, заложенных в исторической части города, с применением рядовой застройки традиционного типа;

б) принимать габариты новой застройки с обеспечением масштабного соответствия окружающей исторической среде, исключающей закрытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники архитектуры, а также исключающей создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников;

в) осуществлять новое строительство на основе преемственного развития устойчивых традиций формирования застройки в исторической части города по индивидуальным проектам. Если зоны активных преобразований примыкают к территории новой застройки, следует предусматривать переходный масштаб планировочных членений.

Сомасштабное сложившейся застройке новое строительство необходимо соотносить по высоте, габаритам, материалу стен и отделке фасадов, членениям, пластике, размерам деталей, цветовому решению, характеру кровель и т.д. Надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилистического единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.

При проектировании элементов благоустройства не следует применять элементы, характерные для современной застройки и резко контрастирующие со сложившейся средой. Вблизи объектов культурного наследия, на участках градостроительной ценной застройки целесообразно полное восстановление исторического благоустройства. Целесообразно применение комбинированного типа ограждения (столбы и цоколь с применением природного строительного материала (облицовочный кирпич или природный камень), а ограждение из металлической обрешетки с декоративными элементами (коваными или литье)) или решетчатого ограждения из металлических секций. Устройство глухих ограждений со стороны улиц не допускается.

Размещение малых архитектурных форм (остановочные павильоны общественного пассажирского транспорта, летние кафе), рекламы и другой визуальной информации следует предусматривать без радикальных изменений характера среды при тщательном анализе их сочетания со сложившейся средой. Следует применять элементы внешнего благоустройства, способствующие восстановлению исторического облика города: вывески, афишные тумбы, светильники, скамейки и т.д.

Обо всех производимых земляных работах необходимо уведомлять государственный орган по охране памятников истории и культуры. В случае обнаружения в процессе земляных работ археологических находок производитель земляных работ обязан незамедлительно приостановить работы и сообщить об этом в государственный орган охраны памятников;

г) необходимо предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов нового строительства, реконструкции в пределах зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия на заседании градостроительного совета администрации города Слободского и заседании художественного Совета;

д) гаражи, стоянки следует размещать за пределами участков с ценной планировкой, градостроительно-ценной застройкой и памятниками. Исключение - прокладки инженерных коммуникаций, теплотрасс и магистральных газопроводов надземным способом, а также нарушающих подземные части памятников или гидрологический режим территории. Устройство воздушных линий электросетей и трансформаторных пунктов, нарушающих обзор памятников, не допускается;

е) проекты планировки территорий, имеющих памятники культурного наследия, подлежат согласованию с государственными органами охраны памятников;

ж) в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта либо осуществляющее строительство, должно приостановить строительные работы и известить органы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного наследия.

9. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия определяется в порядке, определенном законодательством, и в соответствии с ним - пунктом 8 статьи 8 настоящих Правил.

10. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и культуры города Слободского в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных этим проектом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Статья 46. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 44 применительно к соответствующим территориальным, обозначенным на карте статьи 42 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и охранных зонах инженерных коммуникаций установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются виды запрещенного использования - в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- объекты для проживания людей;
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных

форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности;

- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут

повлиять на качество продукции;

- размещение спортивных сооружений;
- парки;
- образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются виды запрещенного использования.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. «Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты используемых вод от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов:

первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения микробного и химического загрязнения воды источников.

Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются проектом, утверждаемым в установленном порядке.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;

размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

применение ядохимикатов и удобрений;

посадка высокоствольных деревьев.

Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов;

разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и рубка реконструкции.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами государственного экологического и геологического контроля.»

7. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных зон отдельных деревьев – памятников природы радиусом 11,5 м, устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных органами государственной власти Кировской области.

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.

8. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

9. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зоне затопления (подтопления) запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

ВВЕДЕНИЕ

Сведения о границах территориальных зон (далее - Сведения) содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Текстовое описание местоположения границ территориальных зон не подготавливается.

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Жилые зоны.

Глава 1. Ж-1-а. Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками.

Глава 2. Ж-1-б. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа.

Глава 3. Ж-1-в. Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы.

Глава 4. Ж-2. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа.

Глава 5. Ж-3. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3-5 этажей.

Глава 6. Ж-4. Зона смешанной застройки.

Раздел II. Общественно- деловые и коммерческие зоны.

Глава 1. ОД-1. Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города.

Глава 2. ОД-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения.

Глава 3. ОД-3. Зона деловой активности и мелкого производства.

Глава 4. ОД-4. Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта.

Раздел III. Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными участками.

Глава 1. ОС-1. Зона учреждений здравоохранения.

Глава 2. ОС-2. Зона спортивных и спортивно- зрелищных сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга.

Глава 3. ОС-3. Зона средних специальных учебных заведений.

Раздел IV. Производственные и коммунальные зоны.

Глава 1. ПК-1. Зона коммунально- складских объектов.

Глава 2. П-2. Зона производственных и коммунальных предприятий II класса вредности.

Глава 3. П-3. Зона производственных и коммунальных предприятий III класса вредности.

Глава 4. П-4. Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности.

Глава 5. П-5. Зона производственных и коммунальных предприятий V класса вредности.

Раздел V. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Глава 1. ИТ-1. Зона водозаборных, очистных и иных технических сооружений.

Глава 2. ИТ-2. Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур.

Раздел VI. Природно- рекреационные зоны.

Глава 1. Р-1. Зона особо охраняемых природных территорий и памятников природы.

Глава 2. Р-2. Зона парков, набережных.

Глава 3. Р-3. Зона скверов, бульваров.

Глава 4. Р-4. Зона природно- ландшафтных территорий.

Глава 5. Р-5. Зона коллективных садов и огородов.

Раздел VII. Зоны специального назначения.

Глава 1. СП-1. Зона кладбищ.

Глава 2. СП-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа.

Глава 3. СП-3 Зона специальной деятельности.

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ.

Глава 1. Ж-1-а. Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками.

Глава 2. Ж-1-б. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа.

Глава 3. Ж-1-в. Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы.

Глава 4. Ж-2. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа.

Глава 5. Ж-3. Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3-5 этажей.

Глава 6. Ж-4. Зона смешанной застройки.

Раздел II. ОБЩЕСТВЕЕНО-ДЕЛОВЫЕ И КОМЕРРЧЕСКИЕ ЗОНЫ.

Глава 1. ОД-1. Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города.

1. Описание местоположения границы в кадастровом квартале 43:44:310194

Сведения об объекте					
п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
	2			3	
1.	Местоположение объекта			Кировская область, район Слободской, город Слободской	
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)			15826 кв. м +/- 4 кв. м	
3.	Иные характеристики объекта			-	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-43			
2. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	597968,28	2228721,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н2	597970,38	2228849,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н3	597848,07	2228857,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н4	597843,90	2228730,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н5	597920,34	2228724,34	Метод спутниковых геодезических	0,01	Временный межевой знак

			измерений (определений)		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Глава 2. ОД-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения.

Глава 3. ОД-3. Зона деловой активности и мелкого производства.

Глава 4. ОД-4. Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта.

Раздел III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ.

Глава 1. ОС-1. Зона учреждений здравоохранения.

Глава 2. ОС-2. Зона спортивных и спортивно- зрелищных сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга.

Глава 3. ОС-3. Зона средних специальных учебных заведений.

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.

Глава 1. ПК-1. Зона коммунально- складских объектов.

Глава 2. П-2. Зона производственных и коммунальных предприятий II класса вредности.

Глава 3. П-3. Зона производственных и коммунальных предприятий III класса вредности.


Глава 4. П-4. Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности.

1. Описание местоположения границы в кадастровом квартале 43:44:320172

Сведения об объекте					
п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик		
	2		3		
1.	Местоположение объекта		Кировская область, район Слободской, город Слободской		
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		58249 кв. м +/- 8 кв. м		
3.	Иные характеристики объекта		-		
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-43			
2. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	594558,88	2230044,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н2	594470,36	2230182,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н3	594418,97	2230160,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н4	594409,70	2230156,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н5	594307,28	2230109,08	Метод спутниковых геодезических измерений	0,01	Временный межевой знак

			(определений)		
н6	594169,69	2230033,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н7	594237,96	2229897,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
н8	594299,24	2229908,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,01	Временный межевой знак
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Глава 5. П-5. Зона производственных и коммунальных предприятий V класса вредности.

Раздел V. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

Глава 1. ИТ-1. Зона водозаборных, очистных и иных технических сооружений.

Глава 2. ИТ-2. Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур.

Раздел VI. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ.

Глава 1. Р-1. Зона особо охраняемых природных территорий и памятников природы.

Глава 2. Р-2. Зона парков, набережных.

1. Описание местоположения границы

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Кировская область, р-н Слободской, г Слободской
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1 506 132 $\pm$ 430 м ²
3	Иные характеристики объекта	---

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-44, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
1	599 073,85	2 227 360,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
52	599 018,85	2 227 366,73		0,10	
51	598 983,21	2 227 344,03		0,10	
50	598 953,46	2 227 340,57		0,10	
49	598 940,82	2 227 329,45		0,10	
48	598 850,18	2 227 308,62		0,10	
47	598 852,99	2 227 285,67		0,10	
46	598 858,34	2 227 251,78		0,10	
45	598 828,34	2 227 246,07		0,10	
44	598 788,74	2 227 256,71		0,10	
43	598 789,61	2 227 289,78		0,10	
42	598 810,45	2 227 289,11		0,10	
41	598 811,15	2 227 318,35		0,10	
40	598 765,72	2 227 321,44		0,10	
39	598 765,87	2 227 324,43		0,10	
38	598 729,61	2 227 334,07		0,10	
37	598 692,30	2 227 336,51		0,10	
36	598 678,90	2 227 356,44		0,10	
35	598 657,87	2 227 370,76		0,10	
34	598 615,97	2 227 382,37		0,10	
33	598 620,45	2 227 394,25		0,10	
32	598 558,52	2 227 428,15		0,10	
31	598 531,14	2 227 441,51		0,10	

30	598 533,58	2 227 446,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
29	598 507,19	2 227 460,31		0,10	
28	598 504,51	2 227 454,96		0,10	
27	598 474,02	2 227 467,74		0,10	
26	598 427,04	2 227 474,72		0,10	
25	598 365,72	2 227 486,94		0,10	
24	598 363,80	2 227 493,17		0,10	
23	598 365,90	2 227 520,20		0,10	
22	598 464,69	2 227 499,75		0,10	
21	598 486,12	2 227 515,93		0,10	
20	598 569,50	2 227 502,80		0,10	
19	598 567,10	2 227 489,70		0,10	
18	598 604,58	2 227 474,04		0,10	
17	598 678,17	2 227 457,70		0,10	
16	598 675,27	2 227 417,59		0,10	
15	598 720,04	2 227 412,71		0,10	
14	598 756,23	2 227 408,39		0,10	
13	598 751,06	2 227 359,82		0,10	
12	598 770,40	2 227 329,82		0,10	
11	598 826,76	2 227 324,47		0,10	
10	598 832,38	2 227 325,33		0,10	
9	598 914,37	2 227 337,96		0,10	
8	598 946,12	2 227 342,94		0,10	
7	598 973,76	2 227 361,38		0,10	
6	599 009,05	2 227 379,46		0,10	
5	599 022,97	2 227 388,21		0,10	
4	599 034,40	2 227 401,05		0,10	
3	599 039,53	2 227 409,72		0,10	
2	599 066,51	2 227 433,43		0,10	
1	599 073,85	2 227 360,57		0,10	
Вырез 1 из 1					
53	598 664,60	2 227 423,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
54	598 663,22	2 227 428,12		0,10	
55	598 656,06	2 227 435,41		0,10	
56	598 652,60	2 227 438,78		0,10	
57	598 647,07	2 227 440,91		0,10	
58	598 639,21	2 227 443,50		0,10	
59	598 629,14	2 227 445,14		0,10	
60	598 623,10	2 227 449,35		0,10	
61	598 614,21	2 227 451,99		0,10	
62	598 608,71	2 227 455,32		0,10	
63	598 604,19	2 227 456,25		0,10	
64	598 597,41	2 227 455,34		0,10	
65	598 591,89	2 227 455,83		0,10	
66	598 579,52	2 227 451,21		0,10	
67	598 583,44	2 227 446,68		0,10	
68	598 586,78	2 227 437,48		0,10	
69	598 590,47	2 227 429,50		0,10	
70	598 597,77	2 227 423,85		0,10	
71	598 607,28	2 227 421,11		0,10	
72	598 614,53	2 227 416,36		0,10	
73	598 618,39	2 227 410,73		0,10	
74	598 624,55	2 227 406,87		0,10	
75	598 630,98	2 227 400,50		0,10	
76	598 636,80	2 227 396,75		0,10	
77	598 645,06	2 227 396,25		0,10	
78	598 656,39	2 227 407,32		0,10	
79	598 660,82	2 227 407,78		0,10	
80	598 662,94	2 227 412,92		0,10	
81	598 661,79	2 227 415,79		0,10	

53	598 664,60	2 227 423,68		0,10	
Часть № 2					
82	598 191,81	2 228 995,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	10,00	
173	598 154,50	2 228 997,28		0,10	
172	598 157,67	2 229 019,68		0,10	
171	598 158,93	2 229 019,45		0,10	
170	598 162,58	2 229 043,11		0,10	
169	598 164,85	2 229 057,30		0,10	
168	598 166,95	2 229 072,99		0,10	
167	598 145,31	2 229 076,06		0,10	
166	598 144,29	2 229 076,62		0,10	
165	598 103,61	2 229 081,50		0,10	
164	598 098,53	2 229 078,05		0,10	
163	598 098,80	2 229 115,30		0,10	
162	598 085,40	2 229 122,60		0,10	
161	598 061,60	2 229 111,40		0,10	
160	597 988,10	2 229 133,30		0,10	
159	597 975,00	2 229 131,60		0,10	
158	597 974,60	2 229 138,90		0,10	
157	597 974,80	2 229 145,60		0,10	
156	597 916,88	2 229 146,67		0,10	
155	597 917,78	2 229 149,94		0,10	
154	597 898,57	2 229 152,91		0,10	
153	597 886,39	2 229 147,82		0,10	
152	597 885,11	2 229 142,29		0,10	
151	597 887,88	2 229 128,27		0,10	
150	597 841,06	2 229 125,90		0,10	
149	597 841,40	2 229 132,54		0,10	
148	597 841,81	2 229 135,48		0,10	
147	597 840,61	2 229 143,07		0,10	
146	597 836,46	2 229 163,82		0,10	
145	597 815,94	2 229 165,94	Иное описание	0,02	
144	597 813,66	2 229 178,22		0,02	
143	597 792,71	2 229 176,64		0,02	
142	597 776,18	2 229 158,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
141	597 752,82	2 229 157,46		0,10	
140	597 680,94	2 229 163,36		0,10	
139	597 661,97	2 229 164,70		0,10	
138	597 651,10	2 229 181,80		0,10	
137	597 642,20	2 229 211,30		0,10	
136	597 620,10	2 229 219,00		0,10	
135	597 610,65	2 229 230,44		0,10	
134	597 609,35	2 229 229,47		0,10	
133	597 599,60	2 229 215,90		0,10	
132	597 592,90	2 229 223,80		0,10	
131	597 589,30	2 229 221,00		0,10	
130	597 591,60	2 229 216,90		0,10	
129	597 585,50	2 229 212,00		0,10	
128	597 580,90	2 229 202,40		0,10	
127	597 541,64	2 229 185,64		0,10	
126	597 527,93	2 229 183,99		0,10	
125	597 502,33	2 229 179,10		0,10	
124	597 475,26	2 229 178,21		0,10	
123	597 456,57	2 229 166,78		0,10	
122	597 422,01	2 229 158,95		0,10	
121	597 396,28	2 229 160,41		0,10	
120	597 393,90	2 229 114,08		0,10	
119	597 390,30	2 229 079,90		0,10	
118	597 391,20	2 229 075,60		0,10	
117	597 369,78	2 229 080,21		0,10	

116	597 374,31	2 229 106,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
115	597 383,77	2 229 153,04		0,10	
114	597 396,66	2 229 190,61		0,10	
113	597 396,38	2 229 213,63		0,10	
112	597 395,32	2 229 235,73		0,10	
111	597 387,47	2 229 297,18		0,10	
110	597 514,70	2 229 269,85		10,00	
109	597 537,62	2 229 262,42		10,00	
108	597 550,32	2 229 260,02		10,00	
107	597 594,44	2 229 254,33		10,00	
106	597 628,83	2 229 245,22		10,00	
105	597 664,75	2 229 248,07		10,00	
104	597 742,99	2 229 231,00		10,00	
103	597 846,39	2 229 209,20		10,00	
102	597 913,64	2 229 198,56		10,00	
101	598 017,69	2 229 180,34		10,00	
100	598 079,35	2 229 172,49		10,00	
99	598 098,38	2 229 168,93		10,00	
98	598 107,88	2 229 165,45		10,00	
97	598 117,67	2 229 166,45		10,00	
96	598 133,46	2 229 174,07		10,00	
95	598 143,47	2 229 174,46		10,00	
94	598 148,99	2 229 171,73		10,00	
93	598 152,28	2 229 165,99		10,00	
92	598 160,84	2 229 159,94		10,00	
91	598 170,42	2 229 160,38		10,00	
90	598 175,23	2 229 162,72		10,00	
89	598 182,71	2 229 164,77		10,00	
88	598 183,38	2 229 159,21		10,00	
87	598 185,71	2 229 155,86		10,00	
86	598 193,12	2 229 153,85		10,00	
85	598 199,11	2 229 156,27		10,00	
84	598 219,93	2 229 153,88		10,00	
83	598 195,60	2 229 035,68		10,00	
82	598 191,81	2 228 995,69		10,00	
Вырез 1 из 1					
174	597 548,48	2 229 228,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
175	597 547,81	2 229 236,59		0,10	
176	597 546,71	2 229 236,60		0,10	
177	597 547,23	2 229 244,36		0,10	
178	597 543,26	2 229 244,82		0,10	
179	597 538,22	2 229 247,87		0,10	
180	597 525,64	2 229 248,57		0,10	
181	597 516,66	2 229 247,40		0,10	
182	597 514,84	2 229 248,16		0,10	
183	597 498,87	2 229 245,96		0,10	
184	597 455,06	2 229 247,10		0,10	
185	597 423,36	2 229 239,20		0,10	
186	597 411,46	2 229 230,80		0,10	
187	597 406,66	2 229 210,90		0,10	
188	597 425,26	2 229 203,60		0,10	
189	597 429,46	2 229 200,40		0,10	
190	597 437,86	2 229 203,20		0,10	
191	597 438,76	2 229 200,70		0,10	
192	597 450,46	2 229 204,90		0,10	
193	597 446,16	2 229 218,70		0,10	
194	597 504,66	2 229 220,10		0,10	
174	597 548,48	2 229 228,67		0,10	
Часть № 3					
195	597 348,01	2 229 041,26	Метод спутниковых	0,10	—

275	597 292,80	2 229 055,60	геодезических измерений (определений)	0,10	
274	597 294,40	2 229 069,30		0,10	
273	597 272,00	2 229 075,50		0,10	
272	597 266,70	2 229 101,90		0,10	
271	597 276,40	2 229 100,10		0,10	
270	597 278,50	2 229 118,20		0,10	
269	597 255,00	2 229 121,10		0,10	
268	597 257,70	2 229 140,50		0,10	
267	597 289,30	2 229 136,60		0,10	
266	597 280,30	2 229 162,50		0,10	
265	597 260,50	2 229 164,80		0,10	
264	597 209,20	2 229 168,90		0,10	
263	597 206,55	2 229 164,15		0,10	
262	597 191,90	2 229 164,70		0,10	
261	597 155,40	2 229 205,70		0,10	
260	597 147,90	2 229 226,10		0,10	
259	597 150,50	2 229 239,29		0,10	
258	597 171,76	2 229 235,10		0,10	
257	597 164,88	2 229 199,35		0,10	
256	597 176,71	2 229 192,06		0,10	
255	597 194,15	2 229 189,05		0,10	
254	597 230,11	2 229 202,49		0,10	
253	597 241,20	2 229 199,30		0,10	
252	597 256,28	2 229 199,06		0,10	
251	597 262,15	2 229 195,88		0,10	
250	597 282,17	2 229 195,60		0,10	
249	597 291,43	2 229 198,52		0,10	
248	597 319,79	2 229 198,51		0,10	
247	597 322,03	2 229 214,45		0,10	
246	597 325,40	2 229 250,12		0,10	
245	597 330,50	2 229 282,41		0,10	
244	597 329,49	2 229 304,12		0,10	
243	597 296,42	2 229 304,94		0,10	
242	597 291,65	2 229 290,32		0,10	
241	597 273,69	2 229 287,17		0,10	
240	597 270,82	2 229 273,64		0,10	
239	597 248,00	2 229 270,80		0,10	
238	597 190,44	2 229 285,24		0,10	
237	597 168,00	2 229 293,40		0,10	
236	597 159,59	2 229 296,69		0,10	
235	597 149,48	2 229 298,48		0,10	
234	597 118,35	2 229 294,74		0,10	
233	597 121,27	2 229 271,90		0,10	
232	597 046,90	2 229 277,20		0,10	
231	596 990,70	2 229 302,70		0,10	
230	596 941,40	2 229 100,50		0,10	
229	596 839,20	2 229 159,00		0,10	
228	596 663,62	2 229 269,94		0,10	
227	596 727,68	2 229 379,31		0,10	
226	596 744,49	2 229 408,63		0,10	
225	596 756,26	2 229 404,73		0,10	
224	596 772,68	2 229 394,60		0,10	
223	596 823,74	2 229 382,03		0,10	
222	596 855,62	2 229 376,35		0,10	
221	596 881,00	2 229 373,35		0,10	
220	596 907,90	2 229 365,87		0,10	
219	596 942,73	2 229 365,03		0,10	
218	596 969,65	2 229 357,70		0,10	
217	597 003,74	2 229 352,62		0,10	
216	597 018,11	2 229 349,08		0,10	

215	597 043,21	2 229 341,91		0,10	
214	597 071,28	2 229 337,55		0,10	
213	597 093,01	2 229 333,81		0,10	
212	597 119,72	2 229 331,02		0,10	
211	597 156,93	2 229 322,70		0,10	
210	597 191,96	2 229 318,49		0,10	
209	597 220,47	2 229 313,61		0,10	
208	597 240,08	2 229 310,78		0,10	
207	597 257,97	2 229 310,74		0,10	
206	597 275,83	2 229 307,13		0,10	
205	597 294,78	2 229 310,97		0,10	
204	597 321,73	2 229 314,15		0,10	
203	597 331,01	2 229 317,23		0,10	
202	597 361,33	2 229 312,86		0,10	
201	597 371,02	2 229 300,33		0,10	
200	597 353,38	2 229 255,70		0,10	
199	597 342,22	2 229 216,12		0,10	
198	597 340,98	2 229 196,10		0,10	
197	597 341,94	2 229 086,93		0,10	
196	597 343,18	2 229 061,15		0,10	
195	597 348,01	2 229 041,26	0,10		
Вырез 1 из 2					
276	597 092,60	2 229 307,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
277	597 094,80	2 229 323,90		0,10	
278	597 043,90	2 229 330,20		0,10	
279	597 035,20	2 229 319,30		0,10	
280	597 023,40	2 229 321,10		0,10	
281	597 021,00	2 229 333,90		0,10	
282	597 008,60	2 229 334,50		0,10	
283	597 006,10	2 229 323,50		0,10	
284	597 006,60	2 229 314,00		0,10	
285	597 011,70	2 229 302,50		0,10	
286	597 020,00	2 229 300,40		0,10	
287	597 073,10	2 229 293,40		0,10	
288	597 073,80	2 229 300,70		0,10	
289	597 079,40	2 229 299,90		0,10	
290	597 080,50	2 229 309,30		0,10	
276	597 092,60	2 229 307,40		0,10	
Вырез 2 из 2					
291	596 791,17	2 229 267,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
292	596 757,35	2 229 291,99		0,10	
293	596 724,47	2 229 278,34		0,10	
294	596 725,54	2 229 268,69		0,10	
295	596 773,13	2 229 238,88		0,10	
291	596 791,17	2 229 267,29		0,10	
Часть № 4					
296	596 714,15	2 229 420,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
297	596 695,16	2 229 428,84		0,10	
298	596 662,70	2 229 435,92		0,10	
299	596 640,13	2 229 443,84		0,10	
300	596 612,55	2 229 455,35		0,10	
301	596 599,04	2 229 461,23		0,10	
302	596 574,69	2 229 472,49		0,10	
303	596 548,80	2 229 486,66		0,10	
304	596 529,53	2 229 500,05		0,10	
305	596 499,70	2 229 511,93		0,10	
306	596 485,46	2 229 519,77		0,10	
307	596 474,04	2 229 529,81		0,10	
308	596 462,35	2 229 535,78		0,10	

309	596 447,91	2 229 537,81		0,10	
310	596 427,37	2 229 544,29		0,10	
311	596 402,00	2 229 557,47		0,10	
312	596 398,01	2 229 550,12		0,10	
313	596 395,24	2 229 540,00		0,10	
314	596 402,44	2 229 534,31		0,10	
315	596 410,13	2 229 538,54		0,10	
316	596 643,08	2 229 427,94		0,10	
317	596 656,31	2 229 424,82		0,10	
318	596 685,32	2 229 413,39		0,10	
319	596 684,48	2 229 406,44		0,10	
320	596 679,39	2 229 372,54		0,10	
321	596 694,73	2 229 365,16		0,10	
322	596 699,92	2 229 375,32		0,10	
323	596 708,53	2 229 404,40		0,10	
296	596 714,15	2 229 420,56		0,10	
Часть № 5					
324	596 289,53	2 229 639,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
325	596 276,32	2 229 662,16		0,10	
326	596 239,98	2 229 704,11		0,10	
327	596 210,99	2 229 729,01		0,10	
328	596 177,37	2 229 755,88		0,10	
329	596 107,50	2 229 811,44		0,10	
330	596 036,99	2 229 865,50		0,10	
331	596 007,81	2 229 893,12		0,10	
332	595 993,98	2 229 867,75		0,10	
333	596 137,46	2 229 756,57		0,10	
334	596 182,65	2 229 716,69		0,10	
335	596 192,05	2 229 722,55		0,10	
324	596 289,53	2 229 639,83		0,10	
Часть № 6					
336	598 015,22	2 229 505,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
337	597 956,24	2 229 519,53		0,10	
338	597 826,06	2 229 542,04		0,10	
339	597 747,08	2 229 554,68		0,10	
340	597 619,45	2 229 538,17		0,10	
341	597 575,46	2 229 520,27		0,10	
342	597 549,65	2 229 495,74		0,10	
343	597 425,85	2 229 504,84		0,10	
344	597 406,86	2 229 467,59		0,10	
345	597 409,06	2 229 465,62		0,10	
346	597 453,27	2 229 448,11		0,10	
347	597 559,44	2 229 447,03		0,10	
348	597 598,88	2 229 448,95		0,10	
349	597 629,84	2 229 455,20		0,10	
350	597 660,06	2 229 465,37		0,10	
351	597 684,26	2 229 472,34		0,10	
352	597 706,04	2 229 470,38		0,10	
353	597 725,56	2 229 436,03		0,10	
354	597 740,92	2 229 417,44		0,10	
355	597 764,21	2 229 408,85		0,10	
356	597 805,42	2 229 400,19		0,10	
357	597 850,10	2 229 395,54		0,10	
358	597 895,07	2 229 400,04		0,10	
359	597 932,31	2 229 411,00		0,10	
360	597 952,95	2 229 419,86		0,10	
361	597 963,23	2 229 421,52		0,10	
362	597 983,87	2 229 421,59		0,10	
363	597 997,02	2 229 426,73		0,10	
364	598 018,29	2 229 447,08		0,10	

365	598 027,99	2 229 467,07		0,10	
366	598 027,28	2 229 490,47		0,10	
336	598 015,22	2 229 505,28		0,10	
Часть № 7					
367	597 272,69	2 229 556,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
368	597 240,90	2 229 567,80		0,10	
369	597 155,17	2 229 575,29		0,10	
370	597 089,20	2 229 589,59		0,10	
371	597 062,50	2 229 583,40		0,10	
372	597 050,71	2 229 554,58		0,10	
373	597 049,39	2 229 530,89		0,10	
374	597 056,87	2 229 518,49		0,10	
375	597 098,48	2 229 504,39		0,10	
376	597 185,60	2 229 481,14		0,10	
377	597 199,24	2 229 482,65		0,10	
378	597 216,93	2 229 478,26		0,10	
379	597 236,81	2 229 479,54		0,10	
380	597 254,13	2 229 477,11		0,10	
381	597 266,36	2 229 478,04		0,10	
382	597 286,27	2 229 507,97		0,10	
383	597 286,45	2 229 533,97		0,10	
367	597 272,69	2 229 556,04		0,10	
Часть № 8					
384	597 440,18	2 229 980,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
385	597 446,27	2 230 035,79		0,10	
386	597 449,81	2 230 067,71		0,10	
387	597 450,12	2 230 070,47		0,10	
388	597 452,69	2 230 093,65		0,10	
389	597 453,21	2 230 098,36		0,10	
390	597 457,89	2 230 140,92		0,10	
391	597 535,15	2 230 844,13		0,10	
392	597 555,86	2 231 028,38		0,10	
393	597 087,43	2 230 939,06		0,10	
394	596 965,82	2 231 552,32		0,10	
395	596 477,02	2 231 446,26		0,10	
396	596 465,96	2 231 444,85		0,10	
397	596 540,70	2 231 059,04		0,10	
398	596 565,86	2 230 915,38		0,10	
399	596 651,54	2 230 466,78		0,10	
400	596 703,59	2 230 248,93		0,10	
401	596 806,40	2 230 176,49		0,10	
402	596 872,34	2 230 142,84		0,10	
403	596 939,88	2 230 112,80		0,10	
404	597 022,82	2 230 083,58		0,10	
405	597 205,04	2 230 024,98		0,10	
406	597 350,54	2 229 990,26		0,10	
384	597 440,18	2 229 980,81		0,10	
Часть № 9					
407	598 957,80	2 232 102,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
408	598 919,48	2 232 089,09		0,10	
409	598 846,49	2 232 046,25		0,10	
410	598 793,47	2 231 987,62		0,10	
411	598 749,17	2 231 917,64		0,10	
412	598 705,91	2 231 811,31		0,10	
413	598 700,73	2 231 781,24		0,10	
414	598 699,22	2 231 738,61		0,10	
415	598 683,43	2 231 612,04		0,10	
416	598 685,74	2 231 578,17		0,10	
417	598 710,46	2 231 516,57		0,10	

418	598 729,11	2 231 488,88		0,10	
419	598 747,67	2 231 439,48		0,10	
420	598 753,67	2 231 469,09		0,10	
421	598 772,87	2 231 494,38		0,10	
422	598 808,73	2 231 564,54		0,10	
423	598 832,76	2 231 672,09		0,10	
424	598 818,51	2 231 736,70		0,10	
425	598 816,86	2 231 779,88		0,10	
426	598 868,97	2 231 843,91		0,10	
427	598 913,62	2 231 934,16		0,10	
428	598 959,66	2 232 006,33		0,10	
429	599 026,46	2 232 092,20		0,10	
407	598 957,80	2 232 102,66		0,10	
Часть № 10					
430	592 516,59	2 227 347,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
431	592 492,10	2 227 356,60		0,10	
432	592 456,70	2 227 314,00		0,10	
433	592 390,90	2 227 366,30		0,10	
434	592 347,75	2 227 319,05		0,10	
435	592 347,69	2 227 293,24		0,10	
436	592 331,76	2 227 286,02		0,10	
437	592 326,68	2 227 284,50		0,10	
438	592 324,99	2 227 261,16		0,10	
439	592 302,88	2 227 250,31		0,10	
440	592 275,75	2 227 237,53		0,10	
441	592 260,05	2 227 230,41		0,10	
442	592 260,77	2 227 226,27		0,10	
443	592 269,17	2 227 209,67		0,10	
444	592 225,55	2 227 186,53		0,10	
445	592 225,16	2 227 180,68		0,10	
446	592 149,28	2 227 134,85		0,10	
447	592 056,06	2 227 103,10		0,10	
448	592 027,62	2 227 097,17		0,10	
449	592 010,33	2 227 090,01		0,10	
450	592 003,82	2 227 104,60		0,10	
451	592 012,45	2 227 108,18		0,10	
452	592 013,69	2 227 109,97		0,10	
453	592 014,20	2 227 112,08		0,10	
454	592 013,92	2 227 114,24		0,10	
455	591 988,93	2 227 163,59		0,10	
456	591 947,12	2 227 197,76		0,10	
457	591 925,76	2 227 240,03		0,10	
458	591 898,31	2 227 263,62		0,10	
459	591 851,35	2 227 297,40		0,10	
460	591 837,15	2 227 361,14		0,10	
461	591 835,77	2 227 371,60		0,10	
462	591 835,43	2 227 382,41		0,10	
463	591 835,98	2 227 393,11		0,10	
464	591 837,44	2 227 403,69		0,10	
465	591 839,75	2 227 414,18		0,10	
466	591 843,17	2 227 424,28		0,10	
467	591 903,77	2 227 489,18		0,10	
468	591 889,20	2 227 504,80		0,10	
469	591 831,90	2 227 560,90		0,10	
470	591 844,10	2 227 576,70		0,10	
471	591 834,12	2 227 584,37		0,10	
472	591 804,37	2 227 546,26		0,10	
473	591 784,36	2 227 532,46		0,10	
474	591 777,61	2 227 518,20		0,10	
475	591 766,43	2 227 501,97		0,10	

476	591 754,60	2 227 475,20	0,10
477	591 748,39	2 227 476,40	0,10
478	591 730,69	2 227 444,81	0,10
479	591 717,39	2 227 421,57	0,10
480	591 733,80	2 227 410,80	0,10
481	591 721,10	2 227 391,50	0,10
482	591 712,50	2 227 378,90	0,10
483	591 709,30	2 227 374,80	0,10
484	591 720,60	2 227 369,30	0,10
485	591 715,83	2 227 357,59	0,10
486	591 725,06	2 227 355,45	0,10
487	591 725,99	2 227 345,36	0,10
488	591 726,09	2 227 332,17	0,10
489	591 728,65	2 227 317,70	0,10
490	591 728,57	2 227 314,83	0,10
491	591 728,04	2 227 310,46	0,10
492	591 731,60	2 227 298,00	0,10
493	591 732,90	2 227 290,10	0,10
494	591 730,60	2 227 281,80	0,10
495	591 730,20	2 227 275,20	0,10
496	591 724,70	2 227 275,30	0,10
497	591 723,10	2 227 269,60	0,10
498	591 716,50	2 227 271,40	0,10
499	591 717,40	2 227 278,20	0,10
500	591 710,10	2 227 280,00	0,10
501	591 684,20	2 227 279,30	0,10
502	591 663,40	2 227 289,30	0,10
503	591 653,44	2 227 319,95	0,10
504	591 590,75	2 227 348,24	0,10
505	591 578,50	2 227 328,61	0,10
506	591 589,70	2 227 321,40	0,10
507	591 606,40	2 227 314,60	0,10
508	591 625,10	2 227 306,50	0,10
509	591 650,00	2 227 284,30	0,10
510	591 673,10	2 227 263,20	0,10
511	591 687,86	2 227 248,69	0,10
512	591 708,10	2 227 234,91	0,10
513	591 732,35	2 227 218,76	0,10
514	591 729,48	2 227 214,79	0,10
515	591 747,82	2 227 201,09	0,10
516	591 789,33	2 227 161,03	0,10
517	591 817,25	2 227 136,63	0,10
518	591 843,11	2 227 117,27	0,10
519	591 861,65	2 227 092,61	0,10
520	591 876,26	2 227 108,36	0,10
521	591 909,36	2 227 085,36	0,10
522	591 942,60	2 227 074,40	0,10
523	591 968,92	2 227 057,23	0,10
524	591 993,15	2 227 020,86	0,10
525	592 036,52	2 226 988,19	0,10
526	592 041,90	2 226 997,00	0,10
527	592 035,50	2 227 001,70	0,10
528	592 031,20	2 227 007,20	0,10
529	592 027,60	2 227 010,60	0,10
530	592 041,90	2 227 023,30	0,10
531	592 081,50	2 227 001,20	0,10
532	592 140,95	2 227 046,96	0,10
533	592 170,50	2 227 072,22	0,10
534	592 180,09	2 227 080,40	0,10
535	592 203,52	2 227 097,45	0,10

536	592 204,72	2 227 096,28		0,10	
537	592 230,06	2 227 115,24		0,10	
538	592 241,48	2 227 128,23		0,10	
539	592 257,34	2 227 145,33		0,10	
540	592 268,63	2 227 169,69		0,10	
541	592 285,29	2 227 148,17		0,10	
542	592 319,13	2 227 174,35		0,10	
543	592 323,59	2 227 178,26		0,10	
544	592 313,33	2 227 190,52		0,10	
545	592 337,74	2 227 207,17		0,10	
430	592 516,59	2 227 347,97		0,10	

1. Система координат МСК-44, зона 2


2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта







Глава 3. Р-3. Зона скверов, бульваров.

1. Описание местоположения границы

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Кировская область, р-н Слободской, г Слободской
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$76\,911 \pm 97 \text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	

Сведения о местоположении границ объекта						
1. Система координат МСК-44, зона 2						
2. Сведения о характерных точках границ объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	
—	—	—	—	—	—	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
1	2	3	4	5	6	
Часть № 1						
1	599 653,90	2 228 589,72	Иное описание	0,10	—	
2	599 655,00	2 228 648,87		0,10		
3	599 655,37	2 228 669,26		0,10		
4	599 655,26	2 228 685,83		0,10		
5	599 656,22	2 228 722,96		0,10		
6	599 639,50	2 228 705,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		
7	599 599,76	2 228 666,43		0,10		
8	599 590,10	2 228 637,90		0,10		
1	599 653,90	2 228 589,72	Иное описание	0,10		
Часть № 2						
9	597 553,13	2 229 099,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
10	597 553,04	2 229 115,84		0,10		
11	597 553,02	2 229 119,84		0,10		
12	597 552,90	2 229 140,85		0,10		
13	597 548,85	2 229 144,46		0,10		
14	597 545,90	2 229 146,25		0,10		
15	597 547,95	2 229 179,20		0,10		
16	597 541,64	2 229 185,64		0,10		
17	597 527,93	2 229 183,99		0,10		
18	597 502,33	2 229 179,10		0,10		
19	597 475,26	2 229 178,21		0,10		
20	597 456,57	2 229 166,78		0,10		
21	597 422,01	2 229 158,95		0,10		
22	597 396,28	2 229 160,41		0,10		
23	597 393,90	2 229 114,08		0,10		
24	597 414,61	2 229 111,75		0,10		
25	597 438,64	2 229 108,57		0,10		
26	597 461,10	2 229 105,50		0,10		
27	597 482,19	2 229 102,98		0,10		
28	597 507,71	2 229 099,54		0,10		
29	597 506,35	2 229 078,06		0,10		
30	597 505,43	2 229 063,15		0,10		
31	597 517,23	2 229 062,19		0,10		
32	597 521,21	2 229 061,86		0,10		
33	597 524,19	2 229 061,62		0,10		
34	597 524,80	2 229 071,64		0,10		
35	597 525,52	2 229 100,59		0,10		
36	597 544,85	2 229 099,83		0,10		
9	597 553,13	2 229 099,52		0,10		
Часть № 3						
37	597 393,26	2 229 653,04	Иное описание	0,10	—	
38	597 395,69	2 229 670,28		0,10		
39	597 404,35	2 229 731,78		0,10		
40	597 420,76	2 229 805,61		0,10		



41	597 430,35	2 229 892,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
42	597 387,80	2 229 891,00		0,10	
43	597 371,60	2 229 888,00		0,10	
44	597 354,70	2 229 882,60		0,10	
45	597 319,80	2 229 863,30		0,10	
46	597 304,76	2 229 857,53		0,10	
47	597 278,81	2 229 835,91		0,10	
48	597 260,60	2 229 818,10		0,10	
49	597 255,30	2 229 798,90		0,10	
50	597 243,00	2 229 795,90		0,10	
51	597 243,40	2 229 782,40		0,10	
52	597 241,40	2 229 775,00		0,10	
53	597 255,80	2 229 773,90		0,10	
54	597 270,20	2 229 762,60		0,10	
55	597 266,50	2 229 753,00		0,10	
56	597 257,60	2 229 750,20		0,10	
57	597 244,50	2 229 732,50		0,10	
58	597 239,70	2 229 719,50		0,10	
59	597 228,10	2 229 702,60		0,10	
60	597 231,60	2 229 686,10		0,10	
61	597 220,10	2 229 678,70		0,10	
62	597 219,60	2 229 663,30		0,10	
63	597 230,20	2 229 659,00		0,10	
64	597 242,80	2 229 648,40		0,10	
65	597 257,70	2 229 633,50		0,10	
66	597 242,20	2 229 615,00		0,10	
67	597 255,70	2 229 604,30		0,10	
68	597 280,20	2 229 617,40		0,10	
69	597 294,20	2 229 622,30		0,10	
70	597 306,80	2 229 629,60		0,10	
71	597 315,20	2 229 630,00		0,10	
72	597 327,80	2 229 634,00		0,10	
73	597 338,50	2 229 642,50		0,10	
74	597 352,50	2 229 644,50		0,10	
75	597 359,60	2 229 651,60		0,10	
76	597 366,20	2 229 653,30		0,10	
77	597 372,70	2 229 652,40		0,10	
78	597 382,50	2 229 653,30		0,10	
37	597 393,26	2 229 653,04	Иное описание	0,10	
Часть № 4					
79	595 948,60	2 229 534,42	Иное описание	0,10	—
80	595 940,38	2 229 538,99		0,10	
81	595 938,99	2 229 538,14		0,10	
82	595 923,91	2 229 546,34		0,10	
83	595 906,98	2 229 558,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
84	595 903,10	2 229 561,33		0,10	
85	595 854,02	2 229 492,91		0,10	
86	595 839,35	2 229 473,57		0,10	
87	595 795,47	2 229 411,73		0,10	
88	595 878,00	2 229 377,87		0,10	
89	595 913,15	2 229 463,67		0,10	
79	595 948,60	2 229 534,42	Иное описание	0,10	
Часть № 5					
90	595 485,61	2 229 343,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
91	595 426,90	2 229 386,24		0,10	
92	595 408,90	2 229 360,91		0,10	
93	595 393,37	2 229 368,15	Иное описание	0,01	
94	595 383,43	2 229 340,70		0,01	
95	595 373,35	2 229 303,47		0,10	
96	595 426,30	2 229 265,40	Метод спутниковых	0,10	

97	595 482,50	2 229 340,10	геодезических измерений (определений)	0,10	
90	595 485,61	2 229 343,94		0,10	
Часть № 6					
98	591 415,60	2 226 364,19	Иное описание	0,10	—
99	591 409,32	2 226 389,08		0,10	
100	591 404,62	2 226 404,95		0,10	
101	591 361,70	2 226 394,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
102	591 360,05	2 226 327,83		0,10	
98	591 415,60	2 226 364,19	Иное описание	0,10	

1. Система координат МСК-44, зона 2							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта







Глава 4. Р-4. Зона природно- ландшафтных территорий.

Глава 5. Р-5. Зона коллективных садов и огородов.

Раздел VII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Глава 1. СП-1. Зона кладбищ.

Глава 2. СП-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа.

Глава 3. СП-3 Зона специальной деятельности.

1. Описание местоположения границ

Сведения об объекте					
№ п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик		
1	2		3		
1	Местоположение объекта		Кировская область, р-н Слободской, г Слободской		
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)		133 037 ± 128 м²		
3	Иные характеристики объекта		Вид объекта реестра границ: Территориальная зона		
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-30, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
1	601 572,83	2 227 840,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	601 691,06	2 228 407,88		0,10	
3	601 626,44	2 228 367,56		0,10	
4	601 528,31	2 228 306,31	Иное описание	0,01	
5	601 455,49	2 228 312,98		0,01	
6	601 320,05	2 228 261,77		0,01	

7	601 293,84	2 228 216,32		0,01	
8	601 281,92	2 228 181,57		0,01	
9	601 275,35	2 228 157,54		0,01	
10	601 285,96	2 228 108,25		0,01	
11	601 329,54	2 228 067,85		0,01	
12	601 363,83	2 227 997,70		0,01	
13	601 379,70	2 227 980,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
14	601 399,89	2 227 958,52	Иное описание	0,01	
15	601 406,92	2 227 937,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
16	601 426,41	2 227 880,76		0,10	
17	601 434,58	2 227 856,81	Иное описание	0,01	
18	601 449,88	2 227 857,62		0,01	
1	601 572,83	2 227 840,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1. Система координат МСК-30, зона 2


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

План границ объекта



О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 18.02.2015 №66/470

Решение Слободской городской Думы

от 20.11.2019 № 56/417

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Слободского», утвержденное решением Слободской городской Думы от 18.02.2015 № 66/470 (далее – Положение), следующие изменения:

- 1.1. Изложить Приложение №1 к Положению в новой редакции. Прилагается.
- 1.2. Изложить Приложение №2 к Положению в новой редакции. Прилагается.
2. Решение подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

З.А. Баранова

Приложение № 1
к Положению о присвоении
звания «Почетный гражданин
города Слободского»

Описание

диплома Почетного гражданина города Слободского

1. Бланк диплома Почетного гражданина города Слободского (далее – диплом) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую материалом темно-красного цвета. Размер сложенного диплома - 220х300 мм.

2. На обложке по центру расположено изображение герба города Слободского, ниже герба текст «ДИПЛОМ», выполненный тиснением с позолотой.

3. На левой странице внутреннего разворота обложки по центру на белой бумаге расположено изображение герба города Слободского, ниже герба текст: «ДИПЛОМ Почетного гражданина города Слободского».

4. На правой странице внутреннего разворота обложки по центру выполнен на белой бумаге черным текст:

- «За значительный вклад в развитие и благополучие города Слободского».
- «решением Слободской городской Думы № _____ от «__» _____ 20__ года».
- «_____ (Ф.И.О.) присвоено звание «Почетный гражданин города Слободского».

Внизу правой страницы текст:

«Глава города Слободского _____ (Ф.И.О.)»
и место для подписи и гербовой печати.

Приложение № 2
к Положению о присвоении
звания «Почетный гражданин
города Слободского»

Описание

удостоверения Почетного гражданина города Слободского

1. Бланк удостоверения Почетного гражданина города Слободского (далее – удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую материалом темно-красного цвета. Размеры сложенного удостоверения - 90х125 мм.

2. На обложке в центре расположено изображение герба города Слободского, ниже герба надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». Изображение герба и текст обложки выполняются тиснением с позолотой.

3. На левой странице внутреннего разворота обложки слева фотография владельца удостоверения. Под фотографией место для печати (МП) и текст:

«_____ (Ф.И.О.) - Почетный гражданин города Слободского Кировской области. Звание присвоено решением Слободской городской Думы № _____ от «__» _____ 20__ года».

Ниже текст: «Дата выдачи _____».

4. На правой странице внутреннего разворота обложки текст:

«Почетный гражданин города Слободского имеет право:

- присутствовать на заседаниях Слободской городской Думы, принимать участие в обсуждении вопросов и вносить свои предложения;

- на внеочередной прием главой города Слободского и другими должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города Слободского (по предъявлению удостоверения Почетного гражданина);

- на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта при проведении общегородских мероприятий (по предъявлению удостоверения Почетного гражданина)».

Внизу располагается текст и место для подписи:

«Глава города Слободского _____ (Ф.И.О.)»

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Бушкова Н.В.

Решение Слободской городской Думы

от 20.11.2019 № 56/418

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478,

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы
 БУШКОВА - машиниста (кочегара) котельной 3 разряда котельной №20 участка №1 муниципального
 Николая Васильевича унитарного предприятия «Теплосервис», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
 городской Думы

З.А. Баранова

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Матушкина С.А.

Решение Слободской городской Думы

от 20.11.2019 № 56/419

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478,

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы
 МАТУШКИНА - мастера участка по обеспечению топливом муниципального унитарного предприятия
 Сергея Алексеевича «Теплосервис», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
 городской Думы

З.А. Баранова